Кабель, жгут, труба	Направление		Кабель, провод				Примечание
	Откуда	Куда	Марка, число жил, сечение	Кол. используемых жил	Длина, м		
					Проектируемая	Фактическая	
С1	Здание 150, пом.13, диспетчерская, мини-АТС Panasonic KX-TEB308 RU, Amphenol 50 pin	Здание 150, пом.13, диспетчерская, шкаф автоматики, плинт LSA-PROFIL 2/10	Amphenol		5		
С2	Здание 150, пом.13, диспетчерская, шкаф автоматики плинт LSA-PROFIL 2/10	Здание 150, пом.13, диспетчерская, телефонный аппарат Panasonic KX-TS2356RUB	Патч-корд UTP кат. 5е	2	3		
С3	Здание 150, пом.13, диспетчерская, шкаф автоматики, плинт LSA-PROFIL 2/10	Здание 150, пом.13, диспетчерская, шкаф автоматики, абонентский шлюз TAU-104F.IP	Патч-корд UTP кат. 5е	2	0,5		
С4	Здание 150, пом.13, диспетчерская, шкаф автоматики, абонентский шлюз TAU-104F.IP, SFP-модуль	Здание 150, пом.13, диспетчерская, шкаф автоматики, оптический кросс ODF	FPK-FC-SC		1		
С5	Здание 150, пом.13, диспетчерская, шкаф автоматики, оптический кросс ODF	Здание 03. Блок-бокс электроснабжения, шкаф автоматики, оптический кросс ODF	Кабель учтен в П1204.РП-0-АТХ				
С6	Здание 03. Блок-бокс электроснабжения, шкаф автоматики, оптический кросс ODF	Здание 03. Блок-бокс электроснабжения, шкаф автоматики, оптический модуль SFP	FPK-FC-SC		1		
С7	Здание 03. Блок-бокс электроснабжения, шкаф автоматики, абонентский шлюз TAU-104F.IP	Здание 03. Блок-бокс электроснабжения, шкаф автоматики, плинт LSA-PROFIL 2/10	Патч-корд UTP кат. 5е	2	0,5		
С8	Здание 03. Блок-бокс электроснабжения, шкаф автоматики, плинт LSA-PROFIL 2/10	Здание 02., автомобильная сливо-наливная установка, взрывозащищенная соединительная коробка SA09Z07	КПСВВКГнг(А)-LS 1х2х0,5	2	150		
С9	Здание 02., автомобильная сливо-наливная установка, взрывозащищенная соединительная коробка SA09Z07	Здание 02., автомобильная сливо-наливная установка, телефонный аппарат ARMTEL AWT	КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,64	2	2		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 11767

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разработал		Влажчук			09.12
Проверил		Изотов			09.12
Н.контр.		Тимуск			09.12
ГИП		Коробов			09.12
Утвердил					

П1204.РП-0-СС

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Сети связи и сигнализации	Стадия	Лист	Листов
	РП	8	
Таблица кабельных соединений	ООО "Петропроект"		