Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Прим.
1. Помещение диспетчерской (зд.150, пом. 13, 1 этаж)			
Установка оборудования			
1 Мини-АТС типа PANASONIC KX-TEB308 RU крепление	шт	1	
на стене h ~ 1,5 м, резьбовое соединение			
2 VoIP шлюз типа TAU-104F в шкаф автоматики	шт	1	
3 SFP-модуль в VoIP шлюз	шт	1	
4 Телефонный аппарат серии PANASONIC KX-TS2356RUB	шт	1	
на столе диспетчера			
Монтажные работы			
5 Крепление адаптера к din-рейке	шт	2	
6 Крепление плинта LSA-PROFIL, 2/10 к din-рейке	шт	1	
7 Установка герметичного необслуживаемого аккумулятора 12В,	шт	2	
7Ач на полу			
8 Подключение адаптера Panasonic KX-A227X батареи	шт	1	
аварийного питания			
10 Кабель-канал ТА-EN 25х30, крепление на стене h ~ 20 см,	шт	2	
резьбовое соединение			
11 Расшивка кабеля с разъемом Амфенол на плинт LSA-PROFIL	шт	1	
Прокладка кабелей			
12 Прокладка патч-корда, UTP 3 м, гибкий, категория 5е от	шт	1	
плинта LSA-PROFIL, 2/10 до телефонного аппарата			
PANASONIC KX-TS2356RUB в кабель-канале			
13 Прокладка патч-корда, UTP 0,5 м, гибкий, категория 5е от	шт	1	
VoIP шлюза типа TAU-104F до плинта LSA-PROFIL, 2/10 внутри			
шкафа автоматики			
14 Прокладка оптического патч-корда от SFP-модуля до	шт	1	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 11767

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Блажчук			09.12
Пров.		Изотов			09.12
Н.контр.		Тимуск			09.12
ГИП		Коробов			09.12

П1204.РП-0-СС.ВР

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Сети связи и сигнализации

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

ООО "Петропроект"

Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Прим.
оптического кросса ODF внутри шкафа автоматики			
2. Помещение блок-бокса электроснабжения (зд.03)			
Установка оборудования			
15 VoIP шлюз типа TAU-104F в шкаф автоматики	шт	1	
16 SFP-модуль в VoIP шлюз	шт	1	
Монтажные работы			
17 Крепление адаптера к din-рейке	шт	2	
18 Крепление плинта LSA-PROFIL, 2/10 к din-рейке	шт	1	
Прокладка кабелей			
20 Прокладка патч-корда, UTP 0,5 м, гибкий, категория 5е от	шт	1	
VoIP шлюза типа TAU-104F до плинта LSA-PROFIL, 2/10 внутри			
шкафа автоматики			
21 Прокладка оптического патч-корда от SFP-модуля до	шт	1	
оптического кросса ODF внутри шкафа автоматики			
22 Прокладка кабеля КПСВВКГнг(А)-LS 1х2х0,5 от плинта	м	150	
LSA-PROFIL, 2/10 внутри шкафа автоматики до			
взрывозащищенной коробки SA09Z07 в автомобильной			
сливо-наливной установке (зд.02), из них:			
- по кабельной эстакаде	м	142	
- в траншее в пластмассовой трубе	м	3	
- по помещению	м	5	
Земляные работы			
23 Рытьё траншеи 0,6х0,8 м	м	3	1,4м^3
24 Засыпка песком дна траншеи 0,6х0,1 м	м^3	0,2	
25 Засыпка грунтом из отвала кабелей в траншее	м^3	1,3	
3. Помещение автомобильной сливо-наливной установки (зд.02)			
Установка оборудования			
26 Взрывозащищенный промышленный телефонный аппарат	шт	1	
ARMTEL AWT, крепление к опоре h ~ 1,5 м, резьбовое соединение			
Монтажные работы			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 11767

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

П1204.РП-0-СС.ВР

Лист 2

Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Прим.
27 Установка взрывозащищенной соединительной коробки	шт	1	
SA09Z07			
28 Установка взрывозащищенного кабельного ввода UN1	шт	2	
29 Крепление кабеля КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,64 к опоре хомутами	м	2	
Прокладка кабелей			
30 Прокладка кабеля КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,64 от	м	2	
взрывозащищенного кабельного ввода UN1 до			
взрывозащищенного телефонного аппарата ARMTEL AWT			