

Согласовано: _____

Утверждаю: _____

Стройка: Ремонт кровли здания №6 хранилище жидких отходов в отделении гб Андреева СЗЦ "СевРАО" филиала ФГУП "РосРАО"
 Объект: Ремонт кровли здания №6 хранилище жидких отходов в отделении г. Андреева СЗЦ "СевРАО" - филиала ФГУП "РосРАО"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №Зд.№6

Ремонт кровли здания №6 хранилище жидких отходов

Основание: Акт от 10.10.2011г., Тех.пасп., ТЗ

Сметная стоимость 4 800,00 тыс. руб.

в том числе: оборудования 0 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

строительных работ 4800 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 3 тыс. чел. час.

Средства на оплату труда 696 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 4 квартала 2011 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ремонт кровли											
1	ТЕР-46-04-008-01 (Фед.2010)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=103% (НР=1454) СП=56% (СП=791)	6,43	265,92	46,34	1710	1412	298	14,38	92,46	
			100М2	219,58							
2	ТЕРр-58-17-005 (Фед.2010)	РАЗБОРКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА КРОВЛЕ ИЗ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ НР=77% (НР=960) СП=52% (СП=648)	6,3957	197,85	2,83	1265	1247	18	13,08	83,66	
			100М2	195,02							
3	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	6,6515								
			Т								
4	ТЕРр-58-01-001 (Фед.2010)	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННЫХ СВЕСОВ ИЗ ДОСЕК НР=77% (НР=116) СП=52% (СП=78)	0,61	292,7	56,96	179	144	35	15,16	9,25	
			100М2	235,74	9,98			6			
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,854								
			Т								
6	ТЕРр-58-03-001 (Фед.2010)	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	1,54	139,27	0,31	214	214		9,1	14,01	
			100М ТРУБ	136,96							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01-509-9900		И ПОКРЫТИЙ 0,1848							
8	ТЕР-58-16-001 (Ред.2010)	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 0,25 М2	Т 1,05	1206,04	44,96	1266	826	47	45,4	47,67
9	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	100МЕСТ 0,315	786,78	6,03			6		
10	ТЕР-61-10-001 (Ред.2010)	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	Т 1,5404	5282,73	1,81	8138	5320	3	201,84	310,91
11	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й 7,4555	3453,48						
12	ТЕР-12-01-016-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэл=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ	Т 6,43	306,84	5,18	1973	354	33	3,22	20,7
13	ТЕР-12-01-015-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэл=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ 6,43	3811,45	114,9	24508	2382	739	20,14	129,48
14	ТЕР-13-08-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэл=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	ИСКУССТВЕННАЯ СУШКА ПОКРЫТИЙ	100М2 ПОВЕРХНО СТИ 6,43	370,51	5,19			33		
15	ТЕР-10-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэл=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	М3 ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК Ц 2,94	2835,28	50,06	8336	1248	147	25,88	76,07
16	ТЕР-10-01-090-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэл=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРОТОНОВ, БАЛОК, НАКАТОВ ...	5,88	763,93	6,09	4492	864	36	8,18	48,08
17	ТЕР-12-01-013-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэл=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100М2 СТЕН, ПЕРЕКРЫТ ИЙ, 6,3957	9876	205,21	63164	6233	1312	52,37	334,96
		УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ 6,3957	974,63	15,8			101		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР-10-01-008-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ НР=111% (НР=1858) СП=50% (СП=837)	0,61 100М2 СТЕН, ФРОНТОНО В (З	10859,72 2744,67	118,74	6624	1674	72	164,45	100,31
19	ТЕР-10-01-008-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ НР=111% (НР=81) СП=50% (СП=37)	0,0556 100М2 СТЕН, ФРОНТОНО В (З	11113,42 1306,16	136,99	618	73	8	78,2	4,35
20	ТЕР-58-12-001 (Ред.2010)	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=77% (НР=2737) СП=52% (СП=1849)	7,04 100М2	4101,9 494,96	51,26 10,01	28877	3485	361	31,83	224,08
21	ТЕР-10-01-089-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ _ОБРЕШЕТКИ СО ВСЕХ СТОРОН НР=111% (НР=1496) СП=50% (СП=674)	15,49 100М2 СТЕН И ПЕРЕГОРО ДОК	379,25 86,38	9,6 0,64	5875	1338	149	5,05	78,2
22	ТЕР-12-01-015-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДочНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=112% (НР=1138) СП=52% (СП=528)	6,43 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОИ ПОВЕРХ	1721,21 154,26	49,53 3,75	11067	892	318	9,02	57,97
23	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=84% (НР=4649) СП=68% (СП=3763)	7,04 100М2 ПОКРЫТИЯ	1715,14 698,52	712,58 87,44	12075	4918	5017	40,83	287,41
24	ССЦ01-101-3861	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ С21-1000-0,6	8,9211 Т	24763,67		220919				
25	ССЦ01-201-0844	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	893,417 КГ	24,44		21835				
26	ТЕР-08-07-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОчных РАБОТ НР=114% (НР=11276) СП=64% (СП=6330)	11,7 100М2 ВЕРТИКАЛ ЬНОЙ ПРОЕК	1278,13 845,42	9,06	14954	9891	106	50,03	585,29
27	ТЕР-08-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛЕСА ПЕСЧАНОГО НР=114% (НР=4310) СП=64% (СП=2420)	77,02 М3 ОСНОВАНИ Я	291,42 42,26	58,48 6,83	22445	3255	4504	2,85	203,72
28		Вывозка мусора	0							
29	СПГ-1-1-37-1 (Ред.2010)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ в контейнеры НР=100% (НР=210)	15,45 Т	41,02	41,02	634			634	
										210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						26825				
Итого по разделу						537194				
Итого по смете:						462543	46080	14811		2721
										1876

Прямые затраты	462543									
Материальные затраты, в т.ч.	401461									
Материалы, учтенные расценками	158707									
Материалы не учтенные расценками	242754									
Транспортировка	191									
Основная зарплата	46080									
Эксплуатация машин	14811									
в тч ЗП машинистов	1876									
Накладные расходы	48017									
Сметная прибыль	26825									
ОЗП с учетом стесненности	71424	1,55								
ЭМ с учетом стесненности	22957	1,55								
ЗМ с учетом стесненности	2908	1,55								
---Переход в текущие цены---										
З/плата основных рабочих	668529	9,36								
З/плата машинистов	27219	9,36								
Эксплуатация машин	154845	6,745								
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	731004	4,606								
Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах	1118125	4,606								
Транспортировка	1538	8,053								
Итого в текущих ценах	2674041									
ФОТ	695748									
НР с учетом стесненности	74426	1,55								
СП с учетом стесненности	41579	1,55								
Накладные расходы от ФОТ	696627	9,36								
Сметная прибыль от ФОТ	389179	9,36								
Итого в текущих ценах	3759847									
Итого с временными	3759847									
Удорожание работ в зимнее время	189496	5,04 %								
Итого	3949343									
Непредвиденные работы и затраты	118454	3 %								
Итого без НДС	4067796,61									
НДС	732203,39	18 %								
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	4 800 000									



Составил:

Проверил: