

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Балтийского Филиала
АО «НИАЭП» -
«Дирекция Генерального подрядчика
на Балтийской атомной станции»

В.К. Никитин
«__» ____ 20__ г.

Техническое задание
на оказание услуг по проведению очистки водоотводных канав стройплощадки
Балтийской АЭС

1. Цель:

- Обеспечение беспрепятственного пропуска сточных вод на сооружения очистки промливневых дождевых и дренажных стоков.

2. Исходные данные:

- Общая протяженность водоотводных канав 7982,5 п/м
- Снятие грунта при очистке с 1 п/м - 0,4 м куб.
- Количество удаляемого грунта $7982,5 \times 0,4 = 3193$ м куб.
- Количество водопропускных труб - 50 шт.

3. Основные требования к выполнению работ, требования и нормы, определяющие характеристики работ:

№ п/п	Наименование работ	Объем
1.	Разработка грунта, удаление растительно-корневого покрова и торфа в продольных водоотводных канавах	3193 м.куб.
2.	Планировка площади механизированным способом, группа грунтов 2	7982,5 м ²
3.	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов	7982,5 п/м
4.	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 (прочистка водопереливных труб)	103,62 м. куб.
5.	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 500 мм.	528 п/м

После выполнения работ необходимо предоставить акт выполненных работ в БФ АО «НИАЭП».

Заместитель директора
по техническим вопросам, поставкам и
реализации оборудования

Главный специалист ОГЭ

исп. Макеенков Д.Н.(тел. 8-9114560829)

А.В. Махонин

Д.Н. Макеенков