

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 2013 г.

" ____ " ____ 2013 г.

Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Здание
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-05
(локальная смета)

на электрооборудование и электроосвещение - 2 очередь
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: НЛНТ.М23.98.0050-5.1-ИОС1

Сметная стоимость _____ 17103 руб.
строительных работ _____ 11383 руб.
монтажных работ _____ 3308 руб.
оборудования _____ 2412 руб.
Средства на оплату труда _____ 663 руб.
Сметная трудоемкость _____ 50,85 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
Щиты																
1	ФЕРм08-03-572-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1 шт.	1	407,33	34,62	79,48	3,92	407	35	79	4	3,49	3,49	0,29	0,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Прайс-лист	Пункт распределительный, навесной, с вводным выключателем на 10 линий ПР11-1078-31 УЗ Цена=11933,05/1.18/4.37 (МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	шт	1	2412,16				2412							
Кабельная продукция																
3	ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,55	686,83	119,29	495,79	40,07	378	66	273	22	12,4	6,82	3,39	1,86
4	ФССЦ-501-8448 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,01	6316,23				63							
5	ФССЦ-501-8452 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	0,045	38110,32				1715							
6	ФЕРм08-02-148-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля	0,3	1605,4	277,06	1253,44	96,44	482	83	376	29	28,8	8,64	8,05	2,42
7	Прайс-лист	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2 Цена=1994,5/1.18/5.59*1.05	м	30	317,49				9525							
8	ФЕРм08-02-158-15 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95	Заделка концевая сухая для 3-4- жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	8	22,2	13,18	2,42	0,14	178	105	19	1	1,37	10,96	0,01	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Прайс-лист	Наконечник медный для оконцевания опрессовкой жил сечением 95 мм ² ТМС - 25х17 Цена=58,26/1.18/5.59*1.05	шт	8	9,27				74							
Крепеж																
10	ФССЦ-101-4469 И1-Пр. Минрегион от	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х75 мм	шт.	4	1,49				6							
Итого по разделу 1									17103					50,85		7,91
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									15240	289	747	56		29,91		4,65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									16042	556	1282	107		50,85		7,91
Накладные расходы									630							
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 663) (Поз. 1, 3, 6, 8)									630							
Сметная прибыль									431							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 663) (Поз. 1, 3, 6, 8)									431							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									11383							
Итого Монтажные работы									3308					50,85		7,91
Итого Оборудование									2412							
Итого									17103					50,85		7,91
В том числе:																
Материалы									11792							
Машины и механизмы									1282							
ФОТ									663							
Оборудование									2412							
Накладные расходы									630							
Сметная прибыль									431							
ВСЕГО по смете									17103					50,85		7,91