

1. Исходные данные

Проект разработан на основании технического задания и архитектурно-строительных чертежей, в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами:

- СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";
- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";
- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование."

Противоположные требования”;

–СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

- "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок";
- 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

2. Вентиляция

Проектом предусмотрена приточная вентиляция в тамбур шлюз. Приточный воздух следует брать из уже существующей системы вентиляции П1 (см. проект ЗАО Вентмонтаж 14-03-2011-В). Подачу воздуха осуществляется через диффузор ф100. Необходимо отрегулировать подачу воздуха через четырехпоточный диффузор 4АПР600*600, уменьшив подачу на 20 м3/ч (см. паспорт №1 вентиляционной системы П1, мерная точка №3). После регулировки воздухоподачи необходимо сделать новый паспорт вентиляционной системы П1.

[illegible]