

Не секретно
«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор
ОАО «Петрозаводскмаш»

Н.А. Шаколин

2014 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 69 - 228

на выполнение текущего ремонта наружных сетей водопровода и
канализации и замену запорной арматуры на наружных сетях водопровода.

Предмет закупки: Текущий ремонт наружных сетей водопровода
и канализации, замена запорной арматуры на
наружных сетях водопровода.

г. Петрозаводск 2014.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 2.1 Цель проведения работ.

Подраздел 2.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПРИОБРЕТАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Текущий ремонт наружных сетей водопровода и канализации, замена запорной арматуры на наружных сетях водопровода.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 2.1 Цель проведения работ

Цель работ:

Выполнить текущий ремонт наружных сетей водопровода и канализации, заменить запорную арматуру на наружных сетях водопровода.

Подраздел 2.2 Объем выполняемых работ

Необходимо выполнить:

- Демонтажные работы

№ п/п	Мероприятия	Объём
1	Демонтаж задвижки Ду-300	6 шт.
2	Демонтаж задвижки Ду-250	6 шт.
3	Демонтаж задвижки Ду-200	2 шт.
4	Демонтаж задвижки Ду-150	5 шт.

- Монтажные работы:

№ п/п	Мероприятия	Объём
1	Затвор поворотный дисковый VP 3448-08 Ду-300 с редуктором или эквивалент Давление условное PN, МПа (кгс/см ²): 1,6(16) Температура рабочей среды (наибольшая): -30 до +130 °C Материал (основной): Корпус-чугун GG 25 с наружным эпоксидным порошковым покрытием, диск - хромированный ковкий чугун GGG-40, уплотнение-EPDM Присоединение: Межфланцевое	6 шт.
2	Затвор поворотный дисковый VP 3448-08 Ду-250 с редуктором или эквивалент Давление условное PN, МПа (кгс/см ²): 1,6(16) Температура рабочей среды (наибольшая): -30 до +130 °C Материал (основной): Корпус-чугун GG 25 с наружным эпоксидным порошковым покрытием, диск - хромированный ковкий чугун GGG-40, уплотнение-EPDM Присоединение: Межфланцевое	6 шт.
3	Затвор поворотный дисковый VP 3448-08 Ду-200 с редуктором или эквивалент Давление условное PN, МПа (кгс/см ²): 1,6(16) Температура рабочей среды (наибольшая): -30 до +130 °C Материал (основной): Корпус-чугун GG 25 с наружным эпоксидным порошковым покрытием, диск - хромированный ковкий чугун GGG-40, уплотнение-EPDM Присоединение: Межфланцевое	2 шт.

4	Затвор поворотный дисковый VP 3448-08 Ду-150 с редуктором или эквивалент Давление условное PN, МПа (кгс/см²): 1,6(16) Температура рабочей среды (наибольшая): -30 до +130 °С Материал (основной): Корпус-чугун GG 25 с наружным эпоксидным порошковым покрытием, диск - хромированный ковкий чугун GGG-40, уплотнение-EPDM Присоединение: Межфланцевое	5 шт.
---	---	-------

• В связи с разницей в габаритах по длине существующей запорной арматуры и устанавливаемыми затворами необходимо будет сделать вставки с использованием сварки для герметичности (наращивание трубы). Размеры вставок будут определены после демонтажа задвижек.
• Произвести ремонтные работы по разбитию цементной заливки в колодцах хозяйственной канализации (4 колодца: К-5, КК-19, К-6, К-7 у здания ССП) с последующим восстановлением колодцев – общий объем залитого бетона 2 м³.

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Наружные сети водопровода и канализации ОАО «ПетрозаводскМаш»

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной среды, а также технологию строительного производства.

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

С момента подписания договора 90 календарных дней

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать СнИП «Контроль и качество работ».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Предоставление гарантии на выполненные работы сроком 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания «Заказчиком» акта приема-сдачи работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего технического задания:

- СРО на «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных

сетей», «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей», «Устройство наружных сетей водопровода», «Устройство наружных сетей канализации».

РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ


- 9.1. Приобретение всех используемых материалов и оборудования осуществляется «Подрядчиком».
- 9.2. По окончании производства работ «Подрядчик» передает «Заказчику» всю необходимую исполнительную документацию, паспорта, сертификаты на используемое оборудование и материалы.
- 9.3. По окончании производства работ убрать строительный мусор, освободить территорию от материалов и оборудования.
- 9.4. Предоставление сертификатов на используемые материалы

РАЗДЕЛ 10. ПРИОБРЕТАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Материалы, приобретаемые подрядной организацией:		
№ п/п	Материалы	Количество
1	Затвор поворотный дисковый VP 3448-08 Ду-300 с редуктором или эквивалент Давление условное PN, МПа (кгс/см ²): 1,6(16) Температура рабочей среды (наибольшая): -30 до +130 °С Материал (основной): Корпус-чугун GG 25 с наружным эпоксидным порошковым покрытием, диск - хромированный ковкий чугун GGG-40, уплотнение-EPDM Присоединение: Межфланцевое	6 шт.
2	Затвор поворотный дисковый VP 3448-08 Ду-250 с редуктором или эквивалент Давление условное PN, МПа (кгс/см ²): 1,6(16) Температура рабочей среды (наибольшая): -30 до +130 °С Материал (основной): Корпус-чугун GG 25 с наружным эпоксидным порошковым покрытием, диск - хромированный ковкий чугун GGG-40, уплотнение-EPDM Присоединение: Межфланцевое	6 шт.
3	Затвор поворотный дисковый VP 3448-08 Ду-200 с редуктором или эквивалент Давление условное PN, МПа (кгс/см ²): 1,6(16) Температура рабочей среды (наибольшая): -30 до +130 °С Материал (основной): Корпус-чугун GG 25 с наружным эпоксидным порошковым покрытием, диск - хромированный ковкий чугун GGG-40, уплотнение-EPDM Присоединение: Межфланцевое	2 шт.
4	Затвор поворотный дисковый VP 3448-08 Ду-150 с редуктором или эквивалент Давление условное PN, МПа (кгс/см ²): 1,6(16) Температура рабочей среды (наибольшая): -30 до +130 °С Материал (основной): Корпус-чугун GG 25 с наружным	5 шт.

	эпоксидным порошковым покрытием, диск - хромированный ковкий чугун GGG-40, уплотнение-EPDM Присоединение: Межфланцевое	
--	--	--

Главный энергетик – начальник отдела



А.А. Устинов

Директор РЭП



В.В. Ганущак

