Общие данные.

1. Данный проект разработан на основании договора _____
и заданий технологических отделов _____
2. Инженерно -геологические условия на площадке строительства приняты на основаниии данных "Технического отчета по инженерно - геологическим выполненного НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ДИАГНОСТИКА И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ»
3. За условную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа здания соответствующая абсолютной отметке
4. Бетонные и железобетонные конструкции разработаны в соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003
5. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.
6. Сварные соединения арматуры производить в соответствии с СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 10922-90 и ГОСТ 14098-91.
7. Сборные железобетонные конструкции изготавливать в соответствии с требованиями СНИП 3.09.01-85 и ГОСТ 13015-2003
8. Во время производства работ, на всех стадиях строительства, исключить промерзание и замачивание грунтов основания.
9. Подчистку грунта в основании плиты выполнять вручную.
10. Согласно геологическим разрезам и описанию инженерно-геологических элементов основанием фундаментов здания будет служить песок серый, пылеватый, влажный, средней плотности, местами гумусированный. Нормактеристики грунта основания: G=32град, C=2кПа, E=11МПа, Y=2,00
11. В соответствии с требованиями п.9.2 ТСН 50-302-2004 фундаменты следует заглублять в несущий слой грунта не менее чем на 50см.
12. В случае отсутствия на проектной глубине грунта с указанными в п.4 характеристиками, необходимо увеличить глубину заложения фундамен-
13. Под плитной частью фундамента выполнить подготовку из утрамбованного щебня или гравия толщиной 300мм, пролитого цементным раствором.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. Изготовление, монтаж, соединение элементов конструкций и их окраску производить в соответствии с требованиями глав СНиП 2.23.81, ГОСТ 23118-98 и СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций."
2. Материалы для сварки принимать в соответствии с требованиями таблицы 55* приложения 2 СНиП 2.23.81*.
Минимальную толщину сварных швов принимать по таблице 38* СНиПР 2.23.81*, но не более 1,2 толщины свариваемых элементов.
3. Все металлоконструкции окрасить в заводских условиях эмалью ПФ-1189 в 2 слоя, что соответствует требованиям СНиП 2.03.11-85. Допускается замена лакокрасочных материалов по приложению 15 СНиП 2.03.11-85. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать VII классу по ГОСТ 9.032-74.
4. Рабочие чертежи разработаны исходя из условий выполнения строительно-монтажных работ при положиттельных среднесуточных температурах. Выполнение работ при отрицательных температурах должно осуществляться с учетом специальных мероприятий, предусмотренных в проекте производства работ.
5. В соответствии с "Законом о сертификации" РФ все указанные в рабочих чертежах изделия конструкции и материалы, используемые при строительстве, должны быть сертифицированы.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА "КР"

Поз.	Наименование	Примечание
1	ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА "КР"	
2	Схема расположения ж.б. фундаментов на отм. -3.100	
3	Фундаменты ж.б. Фм1,Фм2	
4	Фундаменты ж.б. Фм3	
5	Балка железобетонная Бм1	
6	Колонна железобетонная Км1	
7	Схема уширения проема под циклотрон и конструкций усиления на отм. 0.000	
8	Усиление дверных проемов Пр1,Пр2,Пр3,Пр4	
9	Схема расположения конструкций усиления на отм. +4.200	
10	Схема раскладки фальшполов на отметке +4.200	
11	Разрез 1-1. Конструкция фальшпола.	
12	Аннотации по фальшполу.	
13	Схема расположения металлических лестниц по серии 1.450.3-7.94	
14	Лестницы Лм1,Лм2.	
15	Схема расположения металлических балок под световой фонарь на отм. 14.100	
16	Разрезы	
17	Коструктивные решения фонаря.	
18	Итоговые спецификации. Разрез 2-2	
19	Ведомость объемов работ.	

Перечень актов на скрытые работы, принимаемые с участием авторского надзора.

1. Приемка конструкций, изготовленных в заводских условиях.
2. Сборка элементов конструкций под сварку.
3. Подготовка конструкций под грунтовку и окраску.
4. Грунтование и окраска.

						ПНСА.158-КР
						«Техническое перевооружение лабораторного корпуса ОАО «НИИТФА», г. Москва, для создания центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов»
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	
Архитектор		Блондина			11.12	Общие конструктивные решения
ГИП		Коробченко			11.12	
Конструктор		Максимов			11.12	
Н. контр		Куделка			11.12	Общие данные.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	19

ЗАО "НПО "Спецпроект" г.Санкт-Петербург

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3