ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Поз.	Наименование		Кол-во	Примечание
1	Демонтаж пола подвала (220 мм)	м2	276.7	
2	Устройство выравнивающей бетонной плиты (все слои)	м3	Кол-во	
3	Гидроизоляция швов	м.п.	150	
4	Уширение проема под циклотрон (демонтаж бетона)	м3	5	
5	Установка закладных деталей	шт.	65	
6	Установка опорных и обрамляющих уголов	м.п.	80	
7	Устройство железобетонных фундаментов	м3	18	
8	Устройство железобетонных колонн, балок, проемов	м3	3	
9	Устройство фальшполов	м2	800	
10	Монтаж металлоконструкций (обрамления проемов)	т	0.610	
11	Монтаж металлоконструкций (установка балок на кровле)	т	1.2	

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	ПНСА.158-КР			
						«Техническое перевооружение лабораторного корпуса ОАО «НИИТФА», г. Москва, для создания центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов»			
Архитектор		Блондина			11.12	Схема расположения фундаментов и опалубочный план выравнивающей ж.б. плиты.	Стадия	Лист	Листов
							Р	19	19
ГИП		Коробченко			11.12				
Конструктор		Максимов			11.12	Ведомость объемов работ	ЗАО "НПО "Спецпроект" г.Санкт-Петербург		
Н. контр		Куделка			11.12				

Формат А4