

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ВО-94/17-13 от 12.02.201

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Система отопления.				
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопроводов	0.25	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопроводов	1.9	
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопроводов	0.11	
4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопроводов	0.55	
5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопроводов	0.11	
6	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0.57	
7	Установка радиаторов отопительных чугунных МС-140	1 кВт	79	
8	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	57	
9	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15	1 м трубопровода	25	
10	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 20	1 м трубопровода	190	
11	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 40	1 м трубопровода	11	
12	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром, мм 57х3,5	1 м трубопровода	55	
13	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром, мм 76х3,5	1 м трубопровода	11	
14	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	19	
15	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50	100 м трубопровода	2.3	
16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 100	100 м трубопровода	0.65	
17	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 100	шт.	4	

1	2	3	4	5
18	Краны шаровые отечественного производства типа КШ давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) из углеродистой стали 20 для воды, пара, нефтепродуктов, газа (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) фланцевые, диаметром, мм: 65	шт.	4	
19	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2.5 кгс/см ²), диаметром, мм: 65	шт.	8	
20	Установка воздухоотборников из стальных труб (горизонтальных и вертикальных), наружным диаметром, мм 159	шт.	2	
22	Вентиль радиаторный регулировочный Ду 20мм Цена: 400:1,18:4,36:1,04 = 74,76 руб	шт	57	
24	Клапан регулирующий обратный радиаторный Ду20мм Цена: 300:1,18:4,36:1,04 = 56,07 руб	шт	57	
25	Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром в мм: 15	шт.	18	
26	Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром в мм: 20	шт.	18	

Раздел 2. Изоляция системы отопления.

27	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0.61	
28	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс" отечественного производства) трубками	10м	5.8	
29	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 42	м	12	
30	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 60	м	42	
31	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 76	м	12	

Раздел 3. Водопровод В1

32	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 20 мм	100 м трубопрово дов	0.59	
33	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 25 мм	100 м трубопрово дов	0.09	
34	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 40 мм	100 м трубопрово дов	0.14	
35	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 50 мм	100 м трубопрово дов	0.34	
36	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 20	1 м трубопрово да	59	
37	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 25	1 м трубопрово да	9	

1	2	3	4	5
38	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 40	1 м трубопрово да	14	
39	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 50	1 м трубопрово да	34	
41	Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром в мм: 15	шт.	71	
42	Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром в мм: 20	шт.	7	
43	Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром в мм: 40	шт.	1	
44	Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром в мм: 50	шт.	1	
45	Снятие смесителя с душевой сеткой	100 шт. арматуры	0.31	
46	Установка смесителей	шт.	31	
47	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем: СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	комплект	31	
48	Снятие кранов пожарных диаметром 50 мм	1 кран	4	
49	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (учтено вентиль-1 шт., ствол-1шт., головки для рукавов-3шт., рукава-10м)	1 кран	4	
50	Шкаф пожарный навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 прим	шт	4	
51	Шкаф пожарный метллическты ШПК- 310В	шт	4	
52	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 15 мм	100 м трубопрово дов	1.8	
53	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 15	1 м трубопрово да	180	
54	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50	100 м трубопрово да	2.93	
Раздел 4. Теплоизоляция водопровода В1.				
55	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс" импортного производства), вспененного полиэтилена ("Термофлекс" импортного пр-ва) трубками (включая окрашивание поверхности изоляции)	10 м трубопрово дов	4.4	
56	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 25	м	10	
57	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 40 прим	м	15	
58	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 50 прим	м	19	
Раздел 5. Система ГВС Т3, Т4.				

1	2	3	4	5
59	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 20 мм	100 м трубопроводов	1	
60	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 25 мм	100 м трубопроводов	1.09	
61	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 32 мм	100 м трубопроводов	0.36	
62	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 32 мм	100 м трубопроводов	0.77	
62,1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 32 мм	100 м трубопроводов	0.09	
63	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром 40 мм	100 м трубопроводов	0.09	
63,1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 20	1 м трубопровода	100	
64	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 25	1 м трубопровода	109	
65	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 32	1 м трубопровода	9	
66	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 40	1 м трубопровода	9	
68	Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром в мм: 15	шт.	22	
69	Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром в мм: 20	шт.	5	
70	Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметром в мм: 25	шт.	5	
74	Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб диаметром 25 мм	шт.	30	
80	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром, мм: 16	1 м трубопровода	90	
81	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50	100 м трубопровода	3.2	
Раздел 6. Теплоизоляция системы ГВС Т3, Т4.				
82	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс" импортного производства), вспененного полиэтилена ("Термофлекс" импортного пр-ва) трубками (включая окрашивание поверхности изоляции)	10 м трубопроводов	5.8	
83	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром 20 прим	м	19	
84	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром 25	м	19	

1	2	3	4	5
85	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром 32 прим	м	10	
86	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром 40 прим	м	10	
Раздел 7. Система канализации К1.				
87	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 приборов	0.31	
88	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 приборов	0.31	
89	Демонтаж санитарных приборов сидений к унитадам	100 приборов	0.31	
90	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0.31	
91	Демонтаж поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском	комплект	30	
92	Демонтаж трапов чугунных эмалированных, диаметром, мм 100 (Т-100)	комплект	1	
93	Демонтаж санитарных приборов моек	100 приборов	0.31	
94	Демонтаж санитарных приборов сифонов	100 приборов	0.31	
95	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.9	
96	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.27	
97	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0.01	
98	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм 50	1 м трубопровода	90	
99	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм 100	1 м трубопровода	127	
100	Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб, диаметром, мм 100	шт.	1	
101	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1 компл.	23	
102	Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр, мм: 15	шт.	23	
103	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	комплект	22	
104	Установка трапов чугунных эмалированных, диаметром, мм 100 (Т-100)	комплект	1	
105	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, со смесителем	комплект	31	
106	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт.	31	
Комнаты улучшенной отделки				
107	Установка душевых кабин размером 800x800x1975 мм с пластиковыми поддонами	1 компл.	8	

1	2	3	4	5
108	Установка унитаза с бочком непосредственно присоединяемом		8	
109	Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр, мм: 15	штука	8	
110	Унитаз ideal Standart	шт	8	