

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ от 11.07.2012 № ВО 97/8-12

1. Ведомость дефектов от 21.12.2011 № Вр-60;

№ п/п	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Един. измер.	Объе м (кол- во)	Примечание
1	3	4	5	6
	<i>Потолок</i>			
1.	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100м ² гориз.	0.076	
2.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100м ²	0.12	
3.	Очистка вручную поверхности потолков от старого набега и масляных красок с земли и лесов	100м ²	2.62	
4.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону раствором из сухих смесей, площадью отдельных мест до 1 м ² толщиной слоя до 10 мм	100м ²	0.275	Сухая смесь КНАУФ «Ротбанд»
5.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100м ²	6.63	ВД - АК-004
6.	Шпатлевка потолков 2 раза	100м ²	6.63	ВД - АК
7.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100м ²	2.52	ВД - АК-004
8.	Улучшенная окраска акриловыми составами внутри помещения по подготовленным под окраску потолков	100м ²	2.52	ВД - АК-101
9.	Окраска масляными составами больших металлических поверхностей за 2 раза вентиляция	100 м ²	0.5	Эмаль ПФ-115
10.	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством)	100м ²	0.742	Плитка перфорированная металлическая цвет белый
11.	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством)	100м ²	1.13	
12.	Облицовка потолков одним слоем ГКЛ толщ. 10 мм с устройством металлического каркаса	100м ²	1,56	

13.	Оклейка обоями потолков	100м2	4,11	
14.	Окраска потолков по обоям акриловой краской	100м2	4,11	
15.	Устройство плинтусов потолочных на клею для пенополистирольных элементов	100м2	0,211	
	Стены			
16.	Очистка вручную поверхности стен от старого набега и масляных красок с земли и лесов	100м2	2,755	
17.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100м2	0,733	
18.	Антигрибковая водоотталкивающая пропитка стен	100м2	3,07	Типром-К
19.	Улучшенная штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону: стен	100м2	0,79	
20.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону раствором из сухих штукатурных смесей, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,478	Сухая смесь КНАУФ «Ротбанд»
21.	Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции стен	100м2	0,804	Сух. Смесь «Лакта»
22.	Обшивка стен влагостойким ГВЛ по металлическому каркасу	100м2	0,22	
23.	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке	100м2	21,95	ВД – АК-004
24.	Шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности за 2 раза	100 м2	21,95	ВД – АК
25.	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по шпатлёвке	100 м2	21,95	ВД – АК-004
26.	Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен	100 м2	6	ВД-АК -101«Эмаль»
27.	Отделка стен внутри помещений декоративными покрытиями "Конфетти" по подготовленной поверхности	100 м2	4,85	315- полоса 318-осн. цвет;
28.	Окраска масляной краской деревянных поручней	100м2	0,035	ПФ-115
29.	Окраска металлических креплений эмалью	100м2	0,005	ПФ-115
30.	Окраска ранее окрашенных радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100м2	0,8	ПФ-115
31.	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100м2	4,25	
32.	Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими смесями с их приготовлением при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,148	КНАУФ Ротбанд
33.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка с приготовлением из сухих смесей) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0,423	
34.	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100м2	5,38	КНАУФ Тифенгрунд
35.	Облицовка стен керамическими белыми и одноцветными гладкими глазурованными	100 м2	0,48	Клей плиточный КНАУФ Флекс

	плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами на клее из сухих смесей в: промышленных зданиях по кирпичу и бетону			
36.	Устройство пластиковых уголков для облицовки стен кафельной плиткой	100м	2,76	
37.	Снятие обоев простых и улучшенных со стен	100м2	17,64	
38.	Установка перфорированного наружного уголка	100м	0,216	Длина 3 м- 24 шт
39.	Оклейка стен обоями улучшенными под окраску	100м2	12,8	
40.	Окраска стен акриловой краской по обоям	100м2	12,8	
41.	Установка пластмассового декоративного уголка на клее	100м	2,16	
42.	Облицовка стен ламинированными листами ДСП без устройства каркаса на «ОМАХ»	100м2	1,62	
43.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100шт	19,44	
44.	Кладка отдельными участками внутренних стен из кирпича	100 м3	0,03	
45.	Облицовка стен, откосов керамическими гладкими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	5,48	КНАУФ ФЛЕКС
46.	Установка лючка 300х400 пластмассового	шт	30	Цвет белый
47.	Улучшенная окраска эмалью труб за 2 раза	100м2	0,15	
48.	Установка вентиляционных решеток пластмассовых 200х300	шт	6	Цвет белый
	Двери			
49.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 штук	0,01	
50.	Монтаж конструкций металлических дверей	м2	3,78	Дверь металлическая заводского изготовления типа «Toodors» в комплекте с ручкой и замком 2100х900мм 2шт
51.	Герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex>	100м	4,614	
52.	Установка дверного доводчика	шт	7	Вес двери в паспорте у производителя
53.	Установка перфорированного металлического уголка	100м	0,66	
54.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100м2	0,485	
55.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов по штукатурке	100м2	0,275	ВД – АК-004
56.	Шпатлевка откосов по огрунтованной	100м2	0,275	ВД – АК

	поверхности за 2 раза			
57.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов по шпатлёвке	100м2	0,275	ВД – АК-004
58.	Улучшенная окраска акриловыми составами откосов	100м2	0,275	ВД – АК-101
59.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников	100 м2	1,42	
60.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема, м2: до 3	м2	122,86	Блоки дверные деревянные внутренние
61.	Установка замков врезных с поворотной ручкой и ключевойной, автоматических замков (с долблением или сверлением)	шт	71	С ключевойной 29 шт, без ключевойной 42 шт
62.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проёмов дверных	100м2	0,326	
63.	Монтаж дверей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	100м2	0,171	
64.	Двери ПВХ Комплектуются резиновыми уплотнителями, накладными петлями, замками, ручками, шпингалетами для двупольных дверей, с прокладками под остекление, без комплектов элементов примыкания дверей в проемах зданий (3200x1500), (2100x1300)	100 шт	0,04	
65.	Установка отбойника для полотна дверного блока	шт	46	
66.	Комплекты деталей крепления дверей в проеме (поставляются в комплекте с алюминиевой пружиной и болтом) для двупольных дверей, КД-1	Компл.	4	
67.	Отбивка штукатурки с дверных откосов вручную внутри здания по камню	100м2	0,36	
68.	Обшивка дверных откосов шириной 450 мм досками их деревянного массива	100м2	0,37	
69.	Покрытие деревянных дверей, доборов и наличников бесцветным лаком за 3 раза	100м2	0,38	
	Окна			
70.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	1,934	
71.	Устройство паро-гидроизоляции оконного блока	м	322	Робибанд БО
72.	Устройство паро-гидроизоляции оконного блока под подоконную доску	м	89,4	Робибанд НЛ
73.	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей без подоконной доски, в каменных стенах площадью проема до 2 м2	1 м2	193,4	
74.	Оконные и балконные блоки из ПВХ профилей для жилых и общественных зданий (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла),	м2	10,6	

	двустворным, глухая, поворотно-откидная . 1600х600 11 шт без подоконной доски, оконным сливом и внутренними откосами			
75.	Оконные и балконные блоки из ПВХ профилей для жилых и общественных зданий (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), трехстворный, глухая, поворотно-откидная и глухой фрамугой ОП	м2	10,6	1760х2000 3шт с подоконной доской, оконным сливом и внутренними откосами
76.	Оконные и балконные блоки из ПВХ профилей для жилых и общественных зданий (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), трехстворный, глухая, поворотно-откидная и глухой фрамугой ОП	м2	172,2	2050х2000 42 шт с подоконной доской, оконным сливом и внутренними откосами
77.	Доски подоконные пластиковые толщиной шириной 450 мм	м	95,1	
78.	Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов (сэндвич панели 300х1500)	100 м2	1,324	Ширина откоса 400-450 мм
79.	Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием	100м2	0,286	Штрина 250мм, толщина 0,5 мм
80.	Устройство пластиковых отделочных уголков на клею	100м	3,29	3 балона клея
81.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором с земли и лесов	100 м2	0,6	
82.	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	0,6	ВД – АК-004
83.	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей фасада цементно- поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2	0,6	ВД – АК
84.	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	0,6	ВД – АК-004
85.	Окраска красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100м2	0,6	ВД – АК-101
	Полы			
86.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	4,33	
87.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	6,754	
88.	Огрунтовка бетонного основания грунтовкой	100м2	0,708	церезит
89.	Устройство стяжек толщиной 10 мм из смесей на цементной основе	100 м2	0,708	церезит
90.	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клею	100 м2	1,314	«Томсит»

90,1	Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого	100 м2	3,88	
91.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100шт	10,83	
92.	Устройство плинтусов пластиковых	100м	4,33	
93.	Монтаж металлического порожка с креплениями на саморезы	100 м	0,95	
94.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	1,242	
95.	Разборка покрытий полов цементных	100 м2	0,1	
96.	Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции бетонного основания	100м2	0,272	Пенетрон
97.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М150	100м2	0,1	
98.	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100м2	0,742	
99.	Разборка плинтусов цементных	100 м	0,27	
100.	Устройство основания пола, лестничных маршей напольным покрытием «Мозаика»	100 м2	0,82	
101.	Устройство подложки под ламинат	100м2	1,282	
102.	Устройство покрытий из ламината	100м2	1,282	
	Прочее			
103.	Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях размером 300х300	м3	0,6	
104.	Заделка отверстий в стенных и перекрытиях размером 300х300	м3	0,6	
105.	Устройство перегородок из ГКЛ с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С111) глухих	100м2	0,11	
106.	Окраска металлических ограждений	100 м2	0,3	Цвет черн. ПФ-115
107.	Очистка деревянного поручня от старого покрытия лаком, с его шлифовкой.	100 м2	0,15	
108.	Покрытие деревянного поручня бесцветным лаком за 3 раза	100 м2	0,15	
109.	Обшивка коробов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛ влагостойким	100м2	0,07	
110.	Прорезка отверстий в обшивке для установки лючков	100 шт	0,3	
111.	Установка смотровых пластмассовых лючков размером 200х300	шт	30	
112.	Устройство отделочных уголков по панелям из ламинированного ДСП	100м	2,82	
113.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный	т	76	

114.	Перевозка грузов автомобилями и самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 17,5 км	<i>m</i>	76	
------	---	----------	----	--

