

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 40С/2012
на реконструкцию тепловой изоляции бака мазута №2 котельной №1

Основание: Техническое задание от 19.04.2012 № 2.2.22/2426

Сметная стоимость строительства

374.597 тыс.руб.

Текущая стоимость

2179.18034 тыс.руб.

Сметная трудоемкость

3246 чел.-ч

Составлена в ценах 2001г. (редакция 2009г.) с индексом пересчета в текущие цены

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>ЗАТО = 1.13 К=ЭММ*1.15, ЗПМ*1.15, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15 К=ЭММ*1.15, ЗПМ*1.15, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15</p>										
<p>МДС 81-38.2004 п.3</p>										
1	08-07-001-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	5.73	1220.11	8.3	6992	3529	48	49.91	285.98
		К=ЭММ*1.15, ЗПМ*1.15, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15 100 м2		615.87	-					
2	09-05-002-1	Демонтаж (резка) крепежа металлического по периметру всей емкости (9шт на м2 1шт=0,150кг) 573*9*0,150=770кг	0.077	825.78	316.59	63	39	24	28.81	2.22

Страница 2 из 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 м		509.19	-					
		К=МАТ*0, ЭММ*0,7*1.15, ЗПМ*0,7*1.15, ОЗП*0,7*1.15, ТЗ*0,7*1.15, ТЗМ*0,7*1.15								
3	13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	7.5411	354.93	11.69	2676	700	88	6.11	46.05
		К=ЭММ*1.15, ЗПМ*1.15, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15 100 м2		92.88	0.16			1	0.01	0.09
4	26-02-008-4	Нанесение компонента А первый слой толщиной 0,4мм агрегатом окрасочным высокого давления с очисткой щетками, обезпыливанием и обезжириванием поверхности с оклеиванием поверхности емкости стеклотканью	7.5411	6842.96	2101.2	51603	33453	15845	359.5	2711.04
		К=ЭММ*1.15, ЗПМ*1.15, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15 100 м2		4436.1	-					
5	прайс-лист	Огнезащитное покрытие двухкомпонентный материал "Изолат-05" компонент А (расход 0,4л/м2 толщиной 0,4мм) Расчет: 754,11м2*0,4л*1,437=433,46л	433.46	79.98	-	34668	-	-	-	-
		К=МАТ=450/1.18/4.93*1.034 л								
6	прайс-лист	Стеклохолст ИПС-Т-1000 (1м2 холста на 1м2 поверхности) в слой	754.11	14.18	-	10693	-	-	-	-
		К=МАТ=80/1.18/4.93*1.031 м2								
7	13-03-004-12	Нанесение компонента А второй слой толщиной 0,4мм агрегатом окрасочным высокого давления	7.5411	76.98	7.82	581	522	59	5.34	40.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	К=ЭММ)*1.15, ЗПМ)*1.15, ОЗП)*1.15, ТЗ)*1.15, ТЗМ)*1.15	100 м2		69.16	-				0.01	0.09	
8	прайс-лист	Огнезащитное покрытие двухкомпонентный материал "Изоллат-05" компонент А (расход 0,4л/м2 толщиной 0,4мм) Расчет: 754,11м2*0,4л*1,437=433,46л		433.46	79.98	-	34668	-	-	-	
	К=МАТ=450/1.18/ 4.93*1.034	л		-	-						
9	13-03-004-12	Нанесение компонента В толщиной 0,9мм агрегатом окрасочным высокого давления	100 м2	7.5411	77	7.84	581	522	59	5.34	40.24
	К=МАТ*0, ЭММ)*1.15, ЗПМ)*1.15, ОЗП)*1.15, ТЗ)*1.15, ТЗМ)*1.15			69.16	0.16				1	0.01	0.09
10	прайс-лист	Огнезащитное покрытие двухкомпонентный материал "Изоллат-05" компонент В (расход 0,8кг/м2 толщиной 0,9мм) Расчет: 754,11м2*0,8кг/1,4*1,437=619,23л		619.23	79.98	-	49526	-	-	-	
	К=МАТ=450/1.18/ 4.93*1.034	л		-	-						
11	13-03-004-12	Нанесение компонента В агрегатом окрасочным высокого давления 3 слоя толщиной по 0,5мм	100 м2	7.5411	230.99	23.51	1742	1565	177	16.01	120.72
	К=МАТ*0, ЭММ)*3)*1.15, ЗПМ)*3)*1.15, ОЗП)*3)*1.15, ТЗ)*3)*1.15, ТЗМ)*3)*1.15			207.48	0.47				4	0.03	0.26
12	прайс-лист	Огнезащитное покрытие двухкомпонентный материал "Изоллат-05" компонент В (расход 0,6кг/м2 толщиной 0,5мм) Расчет: 754,11м2*0,6кг/1,4*1,437*3 слоя=1393,27л		1393.27	79.98	-	111434	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=МАТ=450/1.18/ 4.93*1.034	л								
	Итого по локальной смете					305227	40330	16300		3246
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					64238	40330	16300		3246.48578
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. ,1 %=90 - по стр. ,2,3,7,9,11 %=100 - по стр. ,4)					40777		6		0
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 1, %=85 - по стр. 2, %=70 - по стр. 3,4,7,9,11,)					28593				
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ					133608				
	ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ					240989	0	0		0
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					374597				
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					40777				
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					28593				
	ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С ИНДЕКСОМ ПЕРЕСЧЕТА К=4.93 (Приложение 1 к письму Минрегиона России от 04.05.2012 № 10837-ИП/08) Чел.СЦена часть 2 май 2012г.стр.37 (котельные Челябинская обл.)					1846763				
	НДС									
	ВСЕГО С НДС					332417.34				2179180.34