

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер института  
А.А. Иванов

« 24 » 10 2014г.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 30-05/57а

4473 - 1.37/15 TP/D

на капитальный ремонт Отмостки, площадки над аварийным выходом убежища ГО зд. 108А;  
(вид ремонта) ремонт внутренней отделки помещения № 21 убежища ГО зд. 108А.  
(наименование оборудования)

Инв. № 19072


ОпоЧС (ОДИ)  
(подразделение)

| №№<br>пп                                                                                                                                                          | Наименование дефекта | Метод устранения                                                             | Един.<br>изм. | Кол-во    | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 1                                                                                                                                                                 | 2                    | 3                                                                            | 4             | 5         | 6          |
| На основании акта общего технического осмотра<br>производственных зданий и сооружений 108А № 30-05/ 103 от<br>15.10.2014 года и Т.Р. № 60/431 от 21.10.2014 года. |                      | 1. Разборка бетонного покрытия толщ. 15 см Мб – 200 механическим способом.   | м³            | 0.545     |            |
|                                                                                                                                                                   |                      | 2. Подсыпка песка в основании толщ. 20 см с уплотнением.                     | м²            | 1.05      |            |
|                                                                                                                                                                   |                      | 3. Разборка бетонного бортика сечением 150х130 мм Мб -200 отбойным молотком. | м³            | 0.33      |            |
|                                                                                                                                                                   |                      | 4. Погрузка бетонного боя автотранспорт.                                     | м³/тн         | 0.875/2.1 |            |
|                                                                                                                                                                   |                      | 5. Перевозка бетонного боя на расстояние до 1 км.                            | тн            | 2.1       |            |
|                                                                                                                                                                   |                      | 6. Очистка бетонной поверхности от пыли.                                     | м²            | 49.4      |            |
|                                                                                                                                                                   |                      | 7. Обработка бетонной поверхности бетоноконтактом.                           | м²            | 22.2      |            |
|                                                                                                                                                                   |                      | 8. Устройство бетонного покрытия толщ. до 80 мм из бетона М- 300.            | м²            | 27.2      |            |
|                                                                                                                                                                   |                      | 9. Устройство отмостки из бетона М-100 толщ. 100 мм.                         | м²            | 22.2      |            |
|                                                                                                                                                                   |                      | 10. Демонтаж чугунного люка.                                                 | шт            | 1         |            |
|                                                                                                                                                                   |                      | 11. Устройство бетонного основания Мб – 200 толщ. 80 мм под чугунный люк.    | м²            | 0.56      |            |
|                                                                                                                                                                   |                      | 12. Установка чугунного люка.                                                | шт            | 1         |            |

|  |                                                        |                |     |  |
|--|--------------------------------------------------------|----------------|-----|--|
|  | 13. Очистка поверхности стен от старой краски.         | м <sup>2</sup> | 7.2 |  |
|  | 14. Обработка поверхности стен антигрибковым составом. | м <sup>2</sup> | 7.2 |  |
|  | 15. Шпаклёвка поверхности стен.                        | м <sup>2</sup> | 7.2 |  |
|  | 16. Масляная окраска поверхности стен.                 | м <sup>2</sup> | 7.2 |  |

**Составил:**

Инженер 1 кат. ОТН ЭЭС  
(должность)

  
(подпись)

В.Г Митин  
(расшифровка)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник ОТН ЭЭС  
(должность)


Начальник ОпоЧС  
(должность)


Начальник ЦВБХОиСОИ  
(должность)


Помощник начальника 4отд.  
(должность)


Инженер 1 кат. ОСК УКС  
(должность)

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

Е.Е. Анопочкин  
(расшифровка)

Г.Д. Баранов  
(расшифровка)

А.А. Маслов  
(расшифровка)

Т.М. Абузаров  
(расшифровка)

К.В. Багдасарян  
(расшифровка)