

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ФГУП "НИТИ
им.А.П.Александрова"

В.А.Василенко

20__ г.

Ремонт объектов института

(наименование стройки)

Здание 160 блок Г-3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №31/15-КР

(КР-881) Ремонт ступеней и цветников стилобата зд.160 Г-3

Основание: дефектная ведомость № 30-05/36 от 21.04.2015

Сметная стоимость

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих работ

Текущие цены

82,065 тыс. руб.

82,065 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

17,064 тыс. руб.

129 чел. час.

Базовые цены

8,401 тыс. руб.

8,401 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

2,026 тыс. руб.

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-09-06-024-10 МДС 81-36.2004 ПЗ.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) ОЗП=488,5*8,91 ЭМ=232,23*6,54 Козп=8,91 Кмат=5,37 Кэм=6,54 (Инд_ЛО_07_2015) НР=77% (НР = 306 руб.) СП=58% (СП = 230 руб.)	0,09	5871,3	1518,75	528	391	137	26,78	2,41
			Т КОНСТРУК ЦИЙ	4352,55	71,79			6	0,32	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР-46-04-014-02	РАЗБОРКА СТУПЕНЕЙ НА СПЛОШНОМ ОСНОВАНИИ ОЗП=1489,58*8,91 ЭМ=144,95*4,12 Козп=8,91 Кэм=4,12 (Инд_ЛО_07_2015) НР=94% (НР = 4603 руб.) СП=48% (СП = 2351 руб.) Объем: 1.65 * 22	0,363	13869,35	597,19	5035	4818	217	92,12	33,44
			100М СТУПЕНЕЙ	13272,16	217,4			79	1,28	0,46
3	ТЕР-46-04-009-02	ДЕМОНТАЖ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ РАСТВОРА ОЗП=134,16*8,91 ЭМ=210,63*4,12 Козп=8,91 Кэм=4,12 (Инд_ЛО_07_2015) НР=94% (НР = 845 руб.) СП=48% (СП = 432 руб.) Объем: 9,9 * 0.06	0,594	2063,17	867,8	1226	711	515	7,8	4,63
			МЗ	1195,37	315,86			188	1,86	1,1
4	ТЕР-11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ОЗП=595,02*8,91 МЗ=1297,74*6,44 ЭМ=57,58*6,51 Козп=8,91 Кмат=6,44 Кэм=6,51 (Инд_ЛО_07_2015) НР=105% (НР = 578 руб.) СП=51% (СП = 281 руб.)	0,099	14033,93	374,85	1389	525	37	39,51	3,91
			100М2 СТЯЖКИ	5301,63	248,68			25	1,27	0,13
5	ТЕР-11-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-011-01 ОЗП=7,53*8*8,91 МЗ=322,54*8*6,47 ЭМ=9,94*8*6,47 Козп=8,91 Кмат=6,47 Кэм=6,47 (Инд_ЛО_07_2015)Кпз=8 (толщиной 60 мм) НР=105% (НР = 90 руб.) СП=51% (СП = 44 руб.)	0,099	17745,9	514,49	1757	53	51	4	0,4
			100М2 СТЯЖКИ	536,74	329,31			33	1,68	0,17
6	ТЕР-07-05-015-01	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ ОЗП=2024,78*8,91 МЗ=135,01*6,74 ЭМ=600,33*5,79 Козп=8,91 Кмат=6,74 Кэм=5,79 (Инд_ЛО_07_2015) НР=132% (НР = 8709 руб.) СП=68% (СП = 4487 руб.) Объем: 1.65 * 22	0,363	22426,67	3475,91	8141	6549	1262	117,72	42,73
			100М СТУПЕНЕЙ	18040,79	134,45			49	0,59	0,21
7	ССЦ01-402-0002	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50 ЦЕНА=540,02*6,74 Кпз=6,74 (В тек. ур)	-0,0908	3639,73		-330				
			МЗ							
8	402-0005 ТССЦ_ЛО_07_201 5_зона_2	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,0908	4091,44		372				
			МЗ							
9	403-2226 ТССЦ_ЛО_07_201 5_зона_2	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛС 17 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,072 МЗ, РАСХОД АР-РЫ 0,86 КГ/ (ГОСТ 8717.0-84*)	22	1072,26		23590				
			ШТ							
10	ТЕР-09-06-024-10	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ОЗП=697,86*8,91 МЗ=123,81*5,37 ЭМ=331,75*6,54 Козп=8,91 Кмат=5,37 Кэм=6,54 (Инд_ЛО_07_2015) НР=77% (НР = 438 руб.) СП=58% (СП = 330 руб.)	0,09	9052,44	2169,65	815	560	195	38,26	3,44
			Т КОНСТРУК ЦИЙ	6217,93	102,55			9	0,45	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр-61-01-002	ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ЦВЕТНИКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ ОЗП=667,75*8,91 МЗ=689,13*7,61 ЭМ=26,69*6,61 Козп=8,91 Кмат=7,61 Кэм=6,61 (Инд_ЛО_07_2015) НР=67% (НР = 131 руб.) СП=40% (СП = 78 руб.)	0,0324	11370,35	176,42	368	192	6	42,37	1,37
			100М2 ПОВЕРХНО СТИ	5949,65	125,36			4	0,64	0,02
12	ТЕРр-62-24-001	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 2 РАЗА ЦВЕТНИКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ ОЗП=415,74*8,91 МЗ=320,28*6,67 ЭМ=6,17*5,03 Козп=8,91 Кмат=6,67 Кэм=5,03 (Инд_ЛО_07_2015) НР=68% (НР = 272 руб.) СП=40% (СП = 160 руб.)	0,108	5871,55	31,04	634	400	3	25,09	2,71
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	3704,24						
13	СПГ-1-1-1-41 НЗ9=1	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ЦЕНА=61,85*5,9 Кпз=5,9 (В тек. ур)	4,54	364,92		1657	1657		5,2	23,59
			Т ГРУЗА	364,92						
Итого по смете:						45182	15856	2423	118,64	
								393		2,17

	Прямые затраты		45182	
	Материальные затраты		26903	
	Материалы не учтенные расценками		23632	
	Материалы учтенные расценками		3271	
	Эксплуатация машин		2423	
	в тч ЗП машинистов		393	
	Основная зарплата		15856	
	Накладные расходы		15972	
	Сметная прибыль		8393	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		69547	
	НДС	18 %	12518,46	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		82065,46	
	Сметная ЗП		17064	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.		8401	
	Нормативная трудоемкость		129,2	

Составил: Начальник сметной группы

Проверил:

Инженер 1 кат. отдела строительного контроля

Начальник отдела строительного контроля

Главный инженер проекта


Начальник УКС

 М.Н.Щипалкина

 К.В. Багдасарян

 И.Н.Шевченко

 В.В.Милейко

 Н.И.Горошко