

ИНВ. № КР-898
ОКЗ 2 15

Образец №4

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ФГУП "НИТИ"
А.П.Александрова

В.А.Василенко

20__ г.

Ремонт объектов института
(наименование стройки)

Здание 115А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №44/15-КР (КР-898)

Ремонт кирпичной кладки стен 2-го этажа по ряду Е в/о 3-4, 8-9 и цоколя здания 115А

Основание: Деф.ведомость №30-05/30 от 01.04.2015г.

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Текущие цены

30.748 тыс. руб.

30.748 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

9.743 тыс. руб.

0.069 тыс. чел. час.

Базовые цены

3.63 тыс. руб.

3.63 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

1.104 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены апреля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
1	ТЕР- 08- 07- 001- 02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ОЗП=712,1*8,91 МЗ=325,33*5,1 ЭМ=8,4*5,05 Козп=8,91 Кмат=5,1 Кэм=5,05 (Инд_ЛО_04_2015) НР=104% (НР = 3959 руб.) СП=54% (СП = 2056 руб.)	0,6	8046,41	42,42	4828	3807	25	43,5	26,1
			100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕК	6344,81						
2	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТ РАЗРУШЕННОГО КИРПИЧА ОЗП=307,63*8,91 Козп=8,91 (Инд_ЛО_04_2015) НР=68% (НР = 179 руб.) СП=40% (СП = 105 руб.)	0,096	2740,98		263	263		20,8	2
			100М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХ	2740,98						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр- 61- 28- 001	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ОЗП=1206,86*8,91 МЗ=1941,57*5,94 ЭМ=15,76*5,06 Козп=8,91 Кмат=5,94 Кэм=5,06 (Инд_ЛО_04_2015) НР=67% (НР = 691 руб.) СП=40% (СП = 413 руб.)	0,096	22365,8	79,75	2147	1032	8	81,6	7,83
			100М2 ПОВЕРХНО СТИ	10753,12						
4	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ОЗП=3344,49*8,91 МЗ=1429,46*5,41 ЭМ=1,21*6,66 Козп=8,91 Кмат=5,41 Кэм=6,66 (Инд_ЛО_04_2015) НР=67% (НР = 2096 руб.) СП=40% (СП = 1252 руб.) Объем: 9.6 + 0.9	0,105	37540,85	8,06	3942	3129	1	201,84	21,19
			100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й	29799,41						
5	ТЕРр- 62- 24- 001	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 2 РАЗА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ОЗП=415,74*8,91 МЗ=320,28*9,23 ЭМ=6,17*5,09 Козп=8,91 Кмат=9,23 Кэм=5,09 (Инд_ЛО_04_2015) НР=68% (НР = 265 руб.) СП=40% (СП = 156 руб.) Объем: 9.6 + 0.9	0,105	6691,83	31,41	703	390	3	25,09	2,63
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	3704,24						
6	ТЕР- 12- 01- 010- 01	УСТАНОВКА СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 350ММ С ОБРАБОТКОЙ ПРИМЫКАНИЙ ГЕРМЕТИКОМ ОЗП=1823,17*8,91 МЗ=7935,16*3,34 ЭМ=28,18*6,91 Козп=8,91 Кмат=3,34 Кэм=6,91 (Инд_ЛО_04_2015) НР=102% (НР = 698 руб.) СП=44% (СП = 301 руб.)	0,042	42942,59	194,72	1804	682	8	112,75	4,74
			100М2 ПОКРЫТИЯ	16244,44	45,62			2	0,2	0,01
7	ПРАЙС	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "МАСТЕРТЕКС U" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦЕНА=189/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТЗР)	1	164,97		165				
			ШТ							
8	СПГ- 1- 1- 1- 41 НЗ9=1	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ЦЕНА=61,85*5,7 Кпз=5,7 (Индекс к ТЕР- 2001 на 1- й квартал 2015г.)	0,1	352,55		35	35		5,2	0,52
			Т ГРУЗА	352,55						

Итого по смете:

13887 9338 45 65,01
2 0,01

Прямые затраты	13887
Материальные затраты	4504
Материалы не учтенные расценками	165
Материалы учтенные расценками	4339
Эксплуатация машин	45
в тч ЗП машинистов	2
Основная зарплата	9338
Накладные расходы	7888
Сметная прибыль	4283
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	26058
НДС	18 % 4690,44
ИТОГО ПО СМЕТЕ	30748,44
Сметная ЗП	9743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.				3630				
		Нормативная трудоемкость				69,18				

Составил: Инженер 2 категории


Проверил: Начальник сметной группы


Инженер 1 кат. отдела строительного контроля

Начальник отдела строительного контроля

Главный инженер проекта

Начальник УКС



К.Ю.Федулова


М.Н.Щипалкина


К.В. Багдасарян


И.Н.Шевченко


В.В.Милейко


Н.И.Горошко

