

ИНВ. № КР-899
ЭКЗ... 2... 2015

Образец №4

УТВЕРЖАЮ:

Генеральный директор ФГУП "НИТИ
им. А.П.Александрова"

В.А.Василенко

20__ г.

Ремонт объектов института
(наименование стройки)

Здание 113

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №45/15-КР (КР-899)

Ремонт наружной стены по ряду Б в/о 2-4 здания 113

Основание: Деф.ведомость №30-05/25 от 27.03.2015г.

Сметная стоимость

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих работ

Текущие цены

85.479 тыс. руб.

85.479 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

28.411 тыс. руб.

0.2 тыс. чел. час.

Базовые цены

9.699 тыс. руб.

9.699 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

3.207 тыс. руб.

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены апреля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-08-07-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ОЗП=712,1*8,91 МЗ=325,33*5,1 ЭМ=8,4*5,05 Козп=8,91 Кмат=5,1 Кзм=5,05 (Инд_ЛО_04_2015) НР=104% (НР = 3959 руб.) СП=54% (СП = 2056 руб.)	0,6	8046,41	42,42	4828	3807	25	43,5	26,1
			100М2 ВЕРТИКАЛ ЬНОЙ ПРОЕК	6344,81						
2	ТЕР-15-04-006-03	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН ОЗП=119,47*8,91 МЗ=0,98*6,59 ЭМ=1,62*5,45 Козп=8,91 Кмат=6,59 Кзм=5,45 (Инд_ЛО_04_2015) НР=89% (НР = 492 руб.) СП=37% (СП = 205 руб.)	0,519	1079,77	8,83	560	552	5	6,55	3,4
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1064,48	1,96			1	0,01	0,01

Оригинал
030615 45/15-КР Стр. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	101-2416 ТССЦ_ЛО_04_2015_зона_2	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ (РАСХОД: 0,250- 0,300КГ/М2) Объем: 0.275 * 51.9	14,2725	49,49		706				
			КГ							
4	ТЕРр- 61- 28- 001	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ОЗП=1206,86*8,91 МЗ=1941,57*5,94 ЭМ=15,76*5,06 Козп=8,91 Кмат=5,94 Кэм=5,06 (Инд_ЛО_04_2015) НР=67% (НР = 3739 руб.) СП=40% (СП = 2232 руб.)	0,519	22365,8	79,75	11608	5581	41	81,6	42,35
			100М2 ПОВЕРХНОСТИ	10753,12						
5	ТЕРр- 61- 10- 003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ОЗП=3119,3*8,91 МЗ=1429,46*5,41 ЭМ=1,21*6,66 Козп=8,91 Кмат=5,41 Кэм=6,66 (Инд_ЛО_04_2015) НР=67% (НР = 9664 руб.) СП=40% (СП = 5770 руб.)	0,519	35534,4	8,06	18442	14424	4	188,25	97,7
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАНО И	27792,96						
6	ТЕРр- 61- 20- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ОЗП=5695,07*8,91 МЗ=2858,16*5,41 ЭМ=2,33*6,66 Козп=8,91 Кмат=5,41 Кэм=6,66 (Инд_ЛО_04_2015) НР=67% (НР = 742 руб.) СП=40% (СП = 443 руб.)	0,0218	66221,24	15,52	1444	1107		323,4	7,05
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАНО И	50743,07						
7	ТЕРр- 62- 24- 001	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 2 РАЗА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ОЗП=415,74*8,91 МЗ=320,28*9,23 ЭМ=6,17*5,09 Козп=8,91 Кмат=9,23 Кэм=5,09 (Инд_ЛО_04_2015) НР=68% (НР = 1308 руб.) СП=40% (СП = 769 руб.)	0,519	6691,83	31,41	3473	1923	16	25,09	13,02
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	3704,24						
Итого по смете:						41061	27394	91		189,62
								1		0,01

Прямые затраты		41061
Материальные затраты		13576
Материалы не учтенные расценками		706
Материалы учтенные расценками		12870
Эксплуатация машин		91
в тч ЗП машинистов		1
Основная зарплата		27394
Накладные расходы		19904
Сметная прибыль		11475
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		72440
НДС	18 %	13039,2
ИТОГО ПО СМЕТЕ		85479,2
Сметная ЗП		28411
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.		9699
Нормативная трудоемкость		200,15

Составил: Инженер 2 категории

Проверил: Начальник сметной группы

К.Ю.Федулова

М.Н.Щипалкина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Инженер 1 кат. отдела строительного контроля


Начальник отдела строительного контроля

Главный инженер проекта

Начальник УКС


 _____ К.В. Багдасарян

 _____ И.Н. Шевченко

 _____ В.В. Милейко

 _____ Н.И. Горошко

