

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ФГУП "НИТИ
им.А.П.Александрова"

В.А.Василенко

20__ г.

Ремонт объектов института
(наименование стройки)Здание 108-А с пристройкой
(наименование объекта)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №46/15-КР (КР-900)**

Ремонт отмостки, площадки над аварийным выходом убежища ГО зд. 108А; ремонт внутренней отделки помещений №21 убежища ГО зд.108А.

Основание: Дефектная ведомость 30-05/57а от 24.10.2014г.

Сметная стоимость		Текущие цены		Базовые цены	
		62.788 тыс. руб.	8.293 тыс. руб.	62.788 тыс. руб.	8.293 тыс. руб.
строительных работ		0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
монтажных работ		0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования		0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ		13.879 тыс. руб.	1.615 тыс. руб.		
Средства на оплату труда		0.101 тыс. чел. час.			
Нормативная трудоемкость					

Смета составлена в ценах 2000/апреля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
Ремонт отмостки и площадки										
1	ТЕР-46-04-003-03	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОЗП=521,64*8,91 ЭМ=1799,38*4,17 Козп=8,91 Кэм=4,17 (Инд_ЛО_04_2015) НР=94% (НР = 6042 руб.) СП=48% (СП = 3085 руб.) Объем: 0.545 + 0.33	0,875	12151,22	7503,41	10632	4067	6565	32,26	28,23
			М3	4647,81	2698,48			2361	15,89	13,9

030615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР- 27- 04- 001- 01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ОЗП=238,94*8,91 МЗ=10,8*3,2 ЭМ=2360,11*6,08 Козп=8,91 Кмат=3,2 Кэм=6,08 (Инд_ЛО_04_2015) НР=121% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.) Объем: 1.05 * 0.2	0,0021	16512,99	14349,47	35	4	31	15,72	0,03
			100М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНИИ	2128,96	2999,02			6	13,88	0,03
3	408- 0122 ТССЦ_ЛО_04_201 5_зона_2	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ Объем: 0.21 * 1.1	0,231	592,34		137				
			М3							
4	СПГ- 1- 1- 1- 41 НЗ9=1	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ЦЕНА=61,85*5,7 Кпз=5,7 (В тек. ур)	2,1	352,55		740	740		5,2	10,91
			Т ГРУЗА	352,55						
5	ТЕР- 13- 06- 004- 01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОЗП=1,62*8,91 ЭМ=0,27*10,25 Козп=8,91 Кэм=10,25 (Инд_ЛО_04_2015) НР=77% (НР = 549 руб.) СП=48% (СП = 342 руб.)	49,4	17,2	2,77	850	713	137	0,1	4,94
			М2 ОБЕСПЫЛИ ВАЕМОЙ ПОВЕРХ	14,43						
6	ТЕР- 15- 04- 006- 03	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОНОКОНТАКТОМ ОЗП=119,47*8,91 МЗ=0,98*6,59 ЭМ=1,62*5,45 Козп=8,91 Кмат=6,59 Кэм=5,45 (Инд_ЛО_04_2015) НР=89% (НР = 211 руб.) СП=37% (СП = 88 руб.)	0,222	1079,77	8,83	240	237	2	6,55	1,45
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1064,48	1,96				0,01	
7	101- 2416 ТССЦ_ЛО_04_201 5_зона_2	ГРУНТОВКА «БЕТОНОКОНТАКТ», КНАУФ (расход 0,25- 0,3 кг/м2) Объем: 22.2 * 0.275	6,105	49,49		302				
			КГ							
8	ТЕР- 06- 01- 001- 02	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОЗП=8659,04*8,91 МЗ=45008,2*7,81 ЭМ=2950,3*7,58 Козп=8,91 Кмат=7,81 Кэм=7,58 (Инд_ЛО_04_2015) НР=89% (НР = 1622 руб.) СП=44% (СП = 802 руб.) Объем: 27.2 * 0.08	0,0218	451029,36	22363,27	9832	1682	488	535,5	11,67
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	77152,05	6478,1			141	28,49	0,62
9	ССЦ01- 401- 0023	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАСС В7,5 (М 100) ЦЕНА=389,1*7,81 Кпз=7,81 (В тек. ур)	-2.2236	3038,87		-6757				
			М3							
10	401- 0008 ТССЦ_ЛО_04_201 5_зона_2	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В22,5 (М300)	2,2236	3553,32		7901				
			М3							
11	ТЕР- 06- 01- 001- 02	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА ОЗП=8659,04*8,91 МЗ=45008,2*7,81 ЭМ=2950,3*7,58 Козп=8,91 Кмат=7,81 Кэм=7,58 (Инд_ЛО_04_2015) НР=89% (НР = 1653 руб.) СП=44% (СП = 817 руб.) Объем: 22.2 * 0.1	0,0222	451029,36	22363,27	10013	1713	496	535,5	11,89
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	77152,05	6478,1			144	28,49	0,63
12	ТЕРр- 66- 08- 001	ДЕМОНТАЖ ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ ОЗП=33,87*8,91 Козп=8,91 (Инд_ЛО_04_2015) НР=63% (НР = 190 руб.) СП=40% (СП = 121 руб.)	1	301,78		302	302		2,27	2,27
			ЛЮК	301,78						
13	ТЕР- 06- 01- 001- 02	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЧУГУННЫЙ ЛЮК ОЗП=8659,04*8,91 МЗ=45008,2*7,81 ЭМ=2950,3*7,58 Козп=8,91 Кмат=7,81 Кэм=7,58 (Инд_ЛО_04_2015) НР=89% (НР = 30 руб.) СП=44% (СП = 15 руб.) Объем: 0.56 * 0.08	0,0004	451029,36	22363,27	180	31	9	535,5	0,21
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТО НА	77152,05	6478,1			3	28,49	0,01
14	ССЦ01- 401- 0023	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40 ММ, КЛАСС В7,5 (М 100) ЦЕНА=389,1*7,81 Кпз=7,81 (В тек. ур)	-0.0408	3038,87		-124				
			М3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	401- 0006 ТССЦ_ЛО_04_201 5_зона_2	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,0408	3459,16		141				
			М3							
16	ТЕР- 23- 04- 011- 01	УСТАНОВКА ЛЮКА ОЗП=21,44*8,91 МЗ=556,79*7,09 ЭМ=8,4*5,05 Козп=8,91 Кмат=7,09 Кэм=5,05 (Инд_ЛО_04_2015) НР=111% (НР = 212 руб.) СП=61% (СП = 117 руб.)	1	4181,09	42,42	4181	191	42	1,31	1,31
			ШТ	191,03						
17	ССЦ01- 101- 2536	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕНА=556,2*7,09 Кпз=7,09 (В тек. ур)	-1	3943,46		-3943				
			ШТ							

Итого: Ремонт отмотки и площадки

34662 9680 7770 72,92
2655 15,2

Ремонт внутренней отделки

18	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТ КРАСОК ОЗП=307,63*8,91 Козп=8,91 (Инд_ЛО_04_2015) НР=68% (НР = 134 руб.) СП=40% (СП = 79 руб.)	0,072	2740,98		197	197		20,8	1,5
			100М2 РАСЧИЩЕН НОЙ ПОВЕРХ	2740,98						
19	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС 81- 36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АНТИГРИБКОВЫМ СОСТАВОМ СТЕН (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=143,36*8,91 МЗ=0,98*6,59 ЭМ=1,94*5,45 Козп=8,91 Кмат=6,59 Кэм=5,45 (Инд_ЛО_04_2015) НР=89% (НР = 82 руб.) СП=37% (СП = 34 руб.)	0,072	1294,42	10,59	93	92	1	7,86	0,57
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1277,37	2,35				0,01	
20	ПРАЙС	АНТИГРИБКОВЫЙ СОСТАВ CERESIT СТ99 ЦЕНА=299/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТЗР)	0,288	260,99		75				
			КГ							
21	ТЕР- 15- 04- 025- 08 МДС 81- 36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=1052,84*8,91 МЗ=1213,1*4,66 ЭМ=16,33*5,09 Козп=8,91 Кмат=4,66 Кэм=5,09 (Инд_ЛО_04_2015) НР=89% (НР = 601 руб.) СП=37% (СП = 250 руб.)	0,072	15117,02	83,13	1088	675	6	61,21	4,41
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	9380,84	2,35				0,01	

Итого: Ремонт внутренней отделки

1453 964 7 6,47

Итого по смете:

36115 10644 7777 79,39
2655 15,2

	Прямые затраты		36115	
	Материальные затраты		17694	
	Материалы не учтенные расценками		-2268	
	Материалы учтенные расценками		19962	
	Эксплуатация машин		7777	
	в тч ЗП машинистов		2655	
	Основная зарплата		10644	
	Накладные расходы		11338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				5757				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				53210				
		НДС		18 %		9577,8				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				62787,8				
		Сметная ЗП				13879				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.				8293				
		Нормативная трудоемкость				100,57				

Составил: Инженер


Проверил: Начальник сметной группы

Инженер 1 кат. отдела строительного контроля

Начальник отдела строительного контроля

Главный инженер проекта

Начальник УКС



_____ А.Г.Пименова


_____ М.Н.Щипалкина


_____ К.В. Багдасарян


_____ И.Н.Шевченко


_____ В.В.Милейко


_____ Н.И.Горошко