

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ФГУП "НИТИ
им. А.П.Александрова"

В.А.Василенко

"___" ___ 20__ г.

Ремонт объектов института

(наименование стройки)

Здание 100

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48/15-КР (КР-902)

Ремонт штукатурки и устройство оцинкованных сливов по периметру здания над окнами 1-го этажа по верху существующего ж/б пояса, ремонт декоративной штукатурки пилястр между оконными блоками по ряду А здания 100

Основание: Д.в. №30-05/35 от 16.04.2015г.

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах 2000/апреля 2015 года

Текущие цены

240.991 тыс. руб.

240.991 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

92.463 тыс. руб.

0.374 тыс. чел. час.

Базовые цены

17.187 тыс. руб.

17.187 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

6.193 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятыми обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятыми обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 61- 01- 033- 06 СИ №8 2009	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЬПИНИСТСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 ММ ОЗП=6518,5*15,467 МЗ=1138,6*5,788 Козп=15,467 Кмат=5,788 Кзм=10,196 (Инд. к ТЕР- 01 на апрель 2015 т. 1.3 п.17) НР=67% (НР = 51203 руб.) СП=40% (СП = 30569 руб.)	0,758	107411,86		81418	76423		381,4	289,1
			100М2	100821,64						
2	ПРАЙС	ПЛИТОНИТ ГРУНТ (расход: 0,02- 0,05 л на м2) ЦЕНА=140/1,18/5,7*1,03 Клз=1/1,18 (НДС) Клз=1/5,7 (Индекс пересчета) Клз=1,03 (ТЗР) МЗ=420 : 3 Объем: 75.8 * 0.035	2,653	122,2		324				
			л							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	402- 0052 ТССЦ_ЛО_04_201 5_зона_2	РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	0,5003	5545,35		2774				
			M3							
4	ТЕРр- 62- 02- 024- 21 СИ N10 2009	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО ШТУКАТУРКЕ: С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЬПИНИСТСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЗП=789,06*15,467 МЗ=113,71*4,716 ЭМ=5,48*10,196 Козп=15,467 Кмат=4,716 Кэм=10,196 (Индексы к ТЕР- 01 апрель 2015 т.1.3 п.19) НР=80% (НР = 7410 руб.) СП=50% (СП = 4632 руб.)	0,758	12796,52	55,87	9700	9252	42	53,25	40,36
			100M2	12204,39	14,23			11	0,08	0,06
5	101- 1841 ТССЦ_ЛО_04_201 5_зона_2	КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	0,0212	70860,74		1502				
			Т							
6	СПГ- 1- 1- 1- 41 НЗ9=1	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ЦЕНА=61,85*5,7 Кпз=5,7 (В тек. ур)	0,05	352,55		18	18		5,2	0,26
			Т ГРУЗА	352,55						
7	ТЕР- 12- 01- 010- 01	УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ОЗП=1823,17*8,91 МЗ=7935,16*3,34 ЭМ=28,18*6,91 Козп=8,91 Кмат=3,34 Кэм=6,91 (Инд_ЛО_04_2015) НР=102% (НР = 3656 руб.) СП=44% (СП = 1577 руб.) Объем: 110 * 0.2	0,22	42942,59	194,72	9447	3574	43	112,75	24,81
			100M2 ПОКРЫТИЯ	16244,44	45,62			10	0,2	0,04
Итого по смете:						105183	89267	85		354,53
								21		0,1

	Прямые затраты			105183	
	Материальные затраты			15831	
	Материалы не учтенные расценками			4600	
	Материалы учтенные расценками			11231	
	Эксплуатация машин			85	
	в тч ЗП машинистов			21	
	Основная зарплата			89267	
	Накладные расходы			62269	
	Сметная прибыль			36778	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			204230	
	НДС		18 %	36761,4	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			240991,4	
	Сметная ЗП			92463	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.			17187	
	Нормативная трудоемкость			374,09	

Составил: Инженер

Проверил: Начальник сметной группы

Инженер 1 кат. отдела строительного контроля



 А.Г.Пименова

 М.Н.Щипалкина

 К.В. Багдасарян

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----


Начальник отдела строительного контроля


И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта


В.В.Милейко

Начальник УКС


Н.И.Горошко

