

ИНВ. № КР-910
ЭКЗ.... 2. 2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ФГУП "НИТИ
им.А.П.Александрова"

В.А.Василенко

" 05 " 08 2015г.

Ремонт объектов института

(наименование стройки)

Сооружение 164Г, охранное на подводящем канале

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №49/15-КР

Ремонт межпанельных швов зд. 164Г

Основание: Дефектная ведомость №30-05/46 от 15.07.2015г.

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах 2000/июня 2015 года

Текущие цены

244.937 тыс. руб.

244.937 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

83.284 тыс. руб.

0.345 тыс. чел. час.

Базовые цены

17.411 тыс. руб.

17.411 тыс. руб.


0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

5.421 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 026- 10 СИ №9 2002г	РЕМОНТНО- ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАРУЖНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ УПРУГОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА СТРАХОВКИ ОЗП=1423,35*15,467 ЭМ=19,22*10,196 Козл=15,467 Кмат=5,87 Кэм=10,196 (Индексы к ТЕР- 01 июнь 2015 т.1.3 п.17) НР=73% (НР = 58602 руб.) СП=56% (СП = 44955 руб.)	3,64	22210,92	195,97	80848	80135	713	89,66	326,36
			100М/П	22014,95	39,13			142	0,22	0,8
2	ПРАЙС	ТЭКТОР 202 МАСТИКА ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ (РАСХОД: 1440КГ/М3) (Взаполн.= 364*0,004*0,05=0,0728м3) (Кол- во.=0,0728*1440=104,83кг) ЦЕНА=132/1,18/5,7*1,03 Кпз= 1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТЗР) МЗ=1650 : 12,5	104,83	115,22		12079				
			КГ							



49/15-КР Стр. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ПРАЙС	ПЕНА МОНТАЖНАЯ MASTERTEX В1 ОГНЕУПОРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (выход с 1 баллона: 45л=0,045м3) (Vзаполн.=0,1*0,025*364м=0,91м3) (Кол- во: 0,91м3/0,045м3=21 шт) ЦЕНА=604/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТЗР)	21	527,22		11072				
			БАЛЛОН							
4	СПГ- 1- 1- 1- 41 Н39=1	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ЦЕНА=61,85*5,7 Кпз=5,7 (Индекс к ТЕР- 2001 на 2- й квартал 2015г.) Объем: 50 : 1000	0,05	352,55		18	18		5,2	0,26
			Т ГРУЗА	352,55						
Итого по смете:						104017	80153	713		326,62
								142		0,8

	Прямые затраты			104017	
	Материальные затраты			23151	
	Материалы не учтенные расценками			23151	
	Эксплуатация машин			713	
	в тч ЗП машинистов			142	
	Основная зарплата			80153	
	Накладные расходы			58602	
	Сметная прибыль			44955	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			207574	
	НДС		18 %	37363,32	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			244937,32	
	Сметная ЗП			83284	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.			17411	
	Нормативная трудоемкость			345,27	

Составил: Инженер


Проверил: Начальник сметной группы

Инженер

Начальник отдела строительного контроля


Главный инженер проекта УКС

Начальник УКС

 А.Г.Пименова

 М.Н.Щипалкина

 В.В.Толмасов

 И.Н.Шевченко

 В.В.Милейко

 Н.И.Горошко