

Инд. № 2 20 15
КР-905

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ФГУП "НИТИ
им.А.П.Александрова"

В.А.Василенко

20 г.

Ремонт объектов института

(наименование стройки)

Здание 102

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №50/15-КР (КР-905)

Замена ж/б козырьков над входами 102-1, 102-3 и вход в пом. 107 на металлические

Основание: Т.Р. № 57/КР от 09.04.2015г.

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах 2000/апреля 2015 года

Текущие цены

69.047 тыс. руб.

69.047 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

10.934 тыс. руб.

0.082 тыс. чел. час.

Базовые цены

11.776 тыс. руб.

11.776 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

1.29 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 003-07	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ОЗП=387,11*8,91 МЗ=31,48*5,81 ЭМ=1177,23*4,19 Козп=8,91 Кмат=5,81 Кэм=4,19 (Инд_ЛО_04_2015) НР=94% (НР = 4897 руб.) СП=48% (СП = 2501 руб.)	1	8564,64	4932,59	8565	3449	4933	23,94	23,94
			МЗ	3449,15	1761,06			1761	10,37	10,37
2	ТЕР- 15- 02- 001-01	ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ОЗП=1292,85*8,91 МЗ=1228,14*5,41 ЭМ=93,8*8,39 Козп=8,91 Кмат=5,41 Кэм=8,39 (Инд_ЛО_04_2015) НР=89% (НР = 215 руб.) СП=37% (СП = 90 руб.)	0,02	18950,51	786,98	379	230	16	70,88	1,42
			100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ П	11519,29	589,04			12	2,78	0,06

03.07.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР-09-06-001-02	(ПРИМ) МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБРЕШЕТКИ ОЗП=821,27*8,91 МЗ=111,64*5,59 ЭМ=142,36*6,54 Козп=8,91 Кмат=5,59 Кэм=6,54 (Инд_ЛО_04_2015) НР=77% (НР = 1953 руб.) СП=58% (СП = 1471 руб.) Объем: 0.1152 * 3	0,3456	8872,62	931,03	3066	2528	322	50,79	17,55
			Т КОНСТРУКЦИЙ	7317,52	27,35			9	0,12	0,04
4	201-0763 ТССЦ_ЛО_04_2015_зона_2	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т Объем: 0.1152 * 3	0,3456	57336,49		19815				
			Т							
5	ПРАЙС	АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ SORMAT ТИПА КЕМ СО ШПИЛЬКОЙ М 10Х150 ЦЕНА=90,08/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС) Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета) Кпз=1,03 (ТЗР) Объем: 16 * 3	48	78,63		3774				
			ШТ							
6	ТЕР-09-04-002-01	МОНТАЖ НАСТИЛА КОЗЫРЬКА ОЗП=588,24*8,91 МЗ=91,93*3,68 ЭМ=528,51*6,16 Козп=8,91 Кмат=3,68 Кэм=6,16 (Инд_ЛО_04_2015) НР=77% (НР = 477 руб.) СП=58% (СП = 360 руб.) Объем: 2.2 * 1.6 * 3	0,1056	8835,14	3255,62	933	553	344	35,5	3,75
			100М2 ПОКРЫТИЯ	5241,22	632,08			67	2,61	0,28
7	101-3829 ТССЦ_ЛО_04_2015_зона_2	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ Н57-750-0,8 2200x1600 Объем: 34.5 : 1000 * 3	0,1035	47095,23		4874				
			Т							
8	101-1811 ТССЦ_ЛО_04_2015_зона_2	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ Объем: 0.0001 * 3	0,0003	42004,96		13				
			Т							
9	ТЕР-12-01-010-01	(ПРИМ) УСТРОЙСТВО ПРИСТЕННОГО ФАРТУКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ОЗП=1823,17*8,91 МЗ=7935,16*3,34 ЭМ=28,18*6,91 Козп=8,91 Кмат=3,34 Кэм=6,91 (Инд_ЛО_04_2015) НР=102% (НР = 748 руб.) СП=44% (СП = 323 руб.) Объем: 1.5 * 3	0,045	42942,59	194,72	1932	731	9	112,75	5,07
			100М2	16244,44	45,62			2	0,2	0,01
10	ТЕР-13-03-002-04 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) ОЗП=117,93*8,91 МЗ=282,04*3,28 ЭМ=10,91*4,6 Козп=8,91 Кмат=3,28 Кэм=4,6 (Инд_ЛО_04_2015) НР=77% (НР = 95 руб.) СП=48% (СП = 60 руб.) Объем: 3.95 * 3	0,1185	2026,06	50,2	240	124	6	5,84	0,69
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1050,77	1,86				0,01	
11	ТЕР-13-03-004-26 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.13 Козп=1,1 Кэм=1,1 Кмат=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ) (В ДВА СЛОЯ) ОЗП=144,94*8,91 МЗ=1079,39*3,91 ЭМ=14,74*4,65 Козп=8,91 Кмат=3,91 Кэм=4,65 (Инд_ЛО_04_2015) НР=77% (НР = 118 руб.) СП=48% (СП = 73 руб.) Объем: 3.95 * 3	0,1185	5580,32	68,54	661	153	8	8,43	1
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1291,38	3,72				0,02	
12	СПГ-1-1-1-41 НЗ9=1	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ЦЕНА=61,85*5,7 Кпз=5,7 (В тек. ур) Объем: 1 * 2.5	2,5	352,55		881	881		5,2	12,99
			Т ГРУЗА	352,55						

Итого по смете:

45133 8649 5638 66,41
1851 10,76

Прямые затраты	45133
Материальные затраты	30846
Материалы не учтенные расценками	28476
Материалы учтенные расценками	2370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Эксплуатация машин					5638				
	в тч ЗП машинистов					1851				
	Основная зарплата					8649				
	Накладные расходы					8503				
	Сметная прибыль					4878				
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					58514				
	НДС			18 %		10532,52				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					69046,52				
	Сметная ЗП					10934				
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.					11776				
	Нормативная трудоемкость					81,63				

Составил: Инженер

Проверил: Начальник сметной группы

Инженер 1 кат. отдела строительного контроля

Начальник отдела строительного контроля

Главный инженер проекта


Начальник УКС


 А.Г.Пименова

 М.Н.Щипалкина

 К.В. Багдасарян

 И.Н.Шевченко

 В.В.Милейко

 Н.И.Горошко