

ИИЗ. № КР-906  
ЭКЗ... 2 ... 2015

Образец №4

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ФГУП "НИТИ  
им. А.П.Александрова"

В.А.Василенко

" 07 " 07 2015 г.

Ремонт объектов института

(наименование стройки)

Здание 128

(наименование объекта)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №54/15-КР (КР-906)

Зд. 128. Ремонт межпанельных швов, стен и цоколя.

Основание: Деф. вед-ть № 30-05/05 от 2014г.

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах 2000 / мая 2014г. года

Текущие цены

505.893 тыс. руб.

505.893 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

179.563 тыс. руб.

0.741 тыс. чел. час.

Базовые цены

37.311 тыс. руб.

37.311 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

11.686 тыс. руб.

| №<br>п/п         | Шифр и номер<br>позиции норматива | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Количество<br>и единица<br>измерения | Стоимость единицы, руб. |                            | Общая стоимость, руб. |                 |                            | Затраты труда рабочих,<br>чел.-ч  |        |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|
|                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | всего                   | эксплуата-<br>ции машин    | всего                 | оплаты<br>труда | эксплуата-<br>ции машин    | не занятых<br>обслуживанием машин |        |
|                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | оплаты<br>труда         | в т. ч.<br>оплаты<br>труда |                       |                 | в т. ч.<br>оплаты<br>труда | занятых обслуживанием<br>машин    |        |
| 1                | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                    | 5                       | 6                          | 7                     | 8               | 9                          | на единицу                        | всего  |
| Межпанельные швы |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                         |                            |                       |                 |                            |                                   |        |
| 1                | ТЕР-53-01-026-10<br>СИ № 2002г    | РЕМОНТНО- ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАРУЖНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ<br>ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ УПРУГОМУ ОСНОВАНИЮ С<br>ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА СТРАХОВКИ<br>ОЗП=1423,35*15,467 МЗ=54,6*5,87 ЭМ=19,22*10,196<br>Козп=15,467 Кмат=5,87 Кэм=10,196 (Инд. к ТЕР- 01 СПБ 05/15, табл.1.3 п.17, стр.25)<br>НР=73% (НР = 38091 руб.)<br>СП=56% (СП = 29221 руб.) | 2,366                                | 22531,42                | 195,97                     | 53309                 | 52087           | 464                        | 89,66                             | 212,14 |
|                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100М/П                               | 22014,95                | 39,13                      |                       |                 | 93                         | 0,22                              | 0,52   |
| 2                | ССЦ01-402-0078                    | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3<br>ЦЕНА=475*5,87<br>Кпз=5,87 (В тек. ур)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0.0946                              | 2788,25                 |                            | -264                  |                 |                            |                                   |        |
|                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | МЗ                                   |                         |                            |                       |                 |                            |                                   |        |

Иванов А.  
54/15-КР Стр. 1

| 1                       | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5      | 6      | 7     | 8     | 9   | 10    | 11     |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-----|-------|--------|
| 3                       | ССЦ01- 101- 0844 | РАСТВОРИТЕЛЬ № 646<br>ЦЕНА=16400*5,87<br>Клз=5,87 (В тек. ур)                                                                                                                                                                                       | -0.0024 | 96268  |        | -231  |       |     |       |        |
|                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | Т       |        |        |       |       |     |       |        |
| 4                       | ПРАЙС            | МАСТИКА "ТЭКТОР- 202" ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ (РАСХОД: 1440КГ/М3) (0,06*0,005*236,6=0,071М3;<br>0,071*1440=102,24КГ)<br>ЦЕНА=116,8/1,18/5,7*1,03<br>Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,7 (Индекс пересчета)Клз=1,03 (ТР)<br>МЗ=1460 : 12,5                            | 102,24  | 101,95 |        | 10423 |       |     |       |        |
|                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | КГ      |        |        |       |       |     |       |        |
| 5                       | ПРАЙС            | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ОГНЕУПОРНАЯ MASTERTEX В1 750 МЛ (выход с 1 баллона:<br>0,75*50л=38л=0,038м3) (Узполн.=0,1*0,02*236,6м=0,47м3) (Кол- во: 0,47м3/0,038м3=13 шт)<br>ЦЕНА=539/1,18/5,7*1,03<br>Клз=1/1,18 (НДС)Клз=1/5,7 (Индекс пересчета)Клз=1,03 (ТР) | 13      | 470,48 |        | 6116  |       |     |       |        |
|                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | ШТ      |        |        |       |       |     |       |        |
| 6                       | СПГ- 1- 1- 1- 41 | ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ<br>ВРУЧНУЮ<br>ЦЕНА=61,85*5,7<br>Клз=5,7 (Индекс к ТЕР- 2001 на 1- й квартал 2015г.)                                                                                          | 0,15    | 352,55 | 352,55 | 53    |       | 53  |       |        |
|                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | Т ГРУЗА |        | 352,55 |       |       | 53  | 29,61 | 4,44   |
| Итого: Межпанельные швы |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |        | 69406 | 52087 | 517 |       | 212,14 |
|                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |        |       |       | 146 |       | 4,96   |

#### Стены и цоколь

|                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |         |        |        |      |        |        |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|--------|------|--------|--------|
| 7                     | ТЕРр- 61- 01- 033- 02<br>СИ N8 2009     | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ПРИМЕНЕНИЕМ<br>АЛЬПИНИСТСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО<br>20 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 5 М2<br>ОЗП=3922,54*15,467 МЗ=948,96*5,87<br>Козп=15,467 Кмат=5,87 Кэм=10,196 (Инд. к ТЕР- 01 СПБ 05/15, табл.1.3 п.17, стр.25)<br>НР=67% (НР = 57924 руб.)<br>СП=40% (СП = 34582 руб.)         | 1,425  | 66240,33 |         | 94392  | 86454  |      | 243,34 | 346,76 |
|                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100М2  | 60669,93 |         |        |        |      |        |        |
| 8                     | ТЕРр- 62- 02- 026- 20<br>СИ N10 2009    | ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ<br>ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЬПИНИСТСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ С<br>ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОГРУНТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ<br>ОЗП=472,38*15,467 МЗ=16,89*4,989 ЭМ=171,5*10,196<br>Козп=15,467 Кмат=4,989 Кэм=10,196 (Инд. к ТЕР- 01 СПБ 05/15, табл.1.3 п.19, стр.25)<br>НР=68% (НР = 23646 руб.)<br>СП=40% (СП = 13909 руб.) | 4,75   | 9139,17  | 1748,61 | 43411  | 34705  | 8306 | 29,5   | 140,13 |
|                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100М2  | 7306,3   | 14,23   |        |        | 68   | 0,08   | 0,38   |
| 9                     | 101- 2430<br>ТССЦ_ЛО_05_201<br>5_зона_2 | ГРУНТОВКА «ТИФЕНГРУНД», КНАУФ (РАСХОД: 70- 100Г/М2)<br>Объем: 0.085 * 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40,375 | 50,97    |         | 2058   |        |      |        |        |
|                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | КГ     |          |         |        |        |      |        |        |
| 10                    | 101- 0485<br>ТССЦ_ЛО_05_201<br>5_зона_2 | КРАСКА ХВ- 161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ МАРОК А, Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,2556 | 86397,57 |         | 22083  |        |      |        |        |
|                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Т      |          |         |        |        |      |        |        |
| Итого: Стены и цоколь |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |         | 161944 | 121159 | 8306 |        | 486,88 |
|                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |         |        |        | 68   |        | 0,38   |

Итого по смете:

231350 173246 8823 699,02  
214 5,34

|  |                                  |  |        |  |
|--|----------------------------------|--|--------|--|
|  | Прямые затраты                   |  | 231350 |  |
|  | Материальные затраты             |  | 49281  |  |
|  | Материалы не учтенные расценками |  | 40185  |  |
|  | Материалы учтенные расценками    |  | 9096   |  |
|  | Эксплуатация машин               |  | 8823   |  |
|  | в тч 3П машинистов               |  | 214    |  |

| 1 | 2                                | 3 | 4 | 5    | 6 | 7         | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----------------------------------|---|---|------|---|-----------|---|---|----|----|
|   | Основная зарплата                |   |   |      |   | 173246    |   |   |    |    |
|   | Накладные расходы                |   |   |      |   | 119661    |   |   |    |    |
|   | Сметная прибыль                  |   |   |      |   | 77712     |   |   |    |    |
|   | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ                |   |   |      |   | 428723    |   |   |    |    |
|   | НДС                              |   |   | 18 % |   | 77170,14  |   |   |    |    |
|   | ИТОГО ПО СМЕТЕ                   |   |   |      |   | 505893,14 |   |   |    |    |
|   | Сметная ЗП                       |   |   |      |   | 179563    |   |   |    |    |
|   | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г. |   |   |      |   | 37311     |   |   |    |    |
|   | Нормативная трудоемкость         |   |   |      |   | 740,82    |   |   |    |    |

Составил: Инженер 2 категории




Проверил: Ведущий инженер

Инженер 1 кат.отдела строительного контроля

Начальник отдела строительного контроля

Главный инженер проекта УКС

Начальник УКС

  
 \_\_\_\_\_ К.Ю.Федулова  
  
 \_\_\_\_\_ И.Е.Викторова  
  
 \_\_\_\_\_ К.В.Багдасарян  
  
 \_\_\_\_\_ И.Н.Шевченко  
  
 \_\_\_\_\_ В.В.Милейко  
  
 \_\_\_\_\_ Н.И.Горошко