

КР-9-19
ЭКЗ 2 15

Образец №4

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ФГУП "НИТИ
им.А.П.Александрова"

В.А.Василенко

20__г.

Ремонт объектов института

(наименование стройки)

Здание 166А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №59/15-КР (КР-919)

Ремонт межпанельных швов и панелей зд. 166А

Основание: Дефектная ведомость №30-05/14 от 06.05.2014г.

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

Текущие цены

830.834 тыс. руб.

830.834 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

285.42 тыс. руб.

1187 чел. час.

Базовые цены

61.773 тыс. руб.

61.773 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

18.566 тыс. руб.

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах 2000/июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
Ремонт межпанельных швов и окраска панелей фасада										
1	ТЕРр- 53- 01- 026-10 СИ №9 2002г	РЕМОНТНО- ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАРУЖНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ УПРУГОМУ ОСНОВАНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА СТРАХОВКИ ОЗП=1423,35*15,467 ЭМ=19,22*10,196 Козп=15,467 Кмат=5,87 Кэм=10,196 (Инд. к ТЕР- 01 Спб, 07/15, т.1.3) НР=73% (НР = 97724 руб.) СП=56% (СП = 74966 руб.)	6,07	22210,92	195,97	134820	133630	1190	89,66	544,24
			100М/П	22014,95	39,13			238	0,22	1,34
2	ПРАЙС	ОГНЕУПОРНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА NULLIFIRE FF 197, 880МЛ, ВЫХОД - 45Л ЦЕНА=550/1,18/5,9*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,9 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТЗР) Объем: ОКРУГ (0.02 * 0.1 * 607 * 1000 : 45; 0)	27	480,08		12962				
			ШТ							

В.А.Василенко
2015 11/09/15
59/15-КР Стр. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ПРАЙС	МАСТИКА "ТЭКТОР- 202" ЦЕНА=148/1,18/5,9*1,03 Клз=1/1,18 (НДС) Клз=1/5,9 (Индекс пересчета) Клз=1,03 (ТЗР) МЗ=1850 : 12,5	250,084	129,19		32308				
			КГ							
4	ТЕРр- 62- 04- 041-14 СИ N10 2009	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ КРАСКИ: С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЬПИНИСТСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЗП=268,25*15,467 Козп=15,467 Кмат=4,989 Кэм=10,196 (Инд. к ТЕР- 01 Спб, 07/15, т.1.3) НР=68% (НР = 5783 руб.) СП=40% (СП = 3402 руб.) Объем: 342 - 137	2,05	4149,02		8505	8505		22,7	46,54
			100М2	4149,02						
5	ТЕРр- 61- 01- 033-02 СИ N8 2009	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЬПИНИСТСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 5 М2 ОЗП=3922,54*15,467 МЗ=948,96*5,87 Козп=15,467 Кмат=5,87 Кэм=10,196 (Инд. к ТЕР- 01 Спб, 07/15, т.1.3) НР=67% (НР = 55689 руб.) СП=40% (СП = 33247 руб.)	1,37	66240,33		90749	83118		243,34	333,38
			100М2	60669,93						
6	ТЕРр- 62- 02- 026-20 СИ N10 2009	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ЗА ДВА РАЗА ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЬПИНИСТСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЗП=472,38*15,467 МЗ=16,89*4,989 ЭМ=171,5*10,196 Козп=15,467 Кмат=4,989 Кэм=10,196 (Инд. к ТЕР- 01 Спб, 07/15, т.1.3) НР=68% (НР = 34050 руб.) СП=40% (СП = 20029 руб.)	6,84	9139,17	1748,61	62512	49976	11960	29,5	201,78
			100М2	7306,3	14,23			97	0,08	0,55
7	101- 0485 ТССЦ_ЛО_07_201 5_зона_2	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ ХВ- 161 ФАСАДНЫЕ МАРОКА, Б	0,368	101498,03		37351				
			Т							

Итого: Ремонт межпанельных швов и окраска панелей фасада

379207 275229 13150 1125,93
335 1,88

Итого по смете:

379207 275229 13150 1125,93
335 1,88

	Материальные затраты			90828	
	Материалы не учтенные расценками			82621	
	Материалы учтенные расценками			8207	
	Эксплуатация машин			13150	
	в тч ЗП машинистов			335	
	Основная зарплата			275229	
	Накладные расходы			193246	
	Сметная прибыль			131644	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			704097	
	НДС	18 %		126737,46	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			830834,46	
	Сметная ЗП			285420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.				61773				
		Нормативная трудоемкость				1186,68				

Составил: Инженер

Проверил: Начальник сметной группы

Инженер 1 кат. отдела строительного контроля


Начальник отдела строительного контроля


Главный инженер проекта

Начальник УКС


_____ А.Г.Пименова


_____ М.Н.Щипалкина


_____ К.В. Багдасарян


_____ И.Н.Шевченко


_____ В.В.Милейко


_____ Н.И.Горошко