



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр58-2-1 Постан. Гр авул. Сеер дл. обл. от 10.11.10	Разборка стуховых окон прямоугольных двускатных НР (153 руб.); 83% от ФОТ СП (120 руб.); 65% от ФОТ	100 окон	0,04 4/100	3830,92	3819,15	11,77		153	153			341,3	13,65		
5	ТЕРр46-04- 012-03 Постан. Гр авул. Сеер дл. обл. от 10.11.10	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных НР (32 руб.); 110% от ФОТ СП (20 руб.); 70% от ФОТ	100 м2	0,01826 0,55*0,83*4/100	1486,49	1184,57	311,92	120,9	27	22	5	2	103,91	1,9	7,74	0,14
6	ТЕРр58-5-3 Постан. Гр авул. Сеер дл. обл. от 10.11.10	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена стропильных ног из бруса НР (1939 руб.); 83% от ФОТ СП (1518 руб.); 65% от ФОТ	100 м	1,08 108/100	6493,17	1802,58	37,21		7013	1947	40		150,09	162,1		
7	ТЕРр58-5-5 Постан. Гр авул. Сеер дл. обл. от 10.11.10	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью НР (613 руб.); 83% от ФОТ СП (480 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,32 32/100	3962,2	1924,12	72,27		1268	616	23		160,21	51,27		
8	ТЕРр58-5-4 Постан. Гр авул. Сеер дл. обл. от 10.11.10	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена кобылок НР (3300 руб.); 83% от ФОТ СП (2584 руб.); 65% от ФОТ	100 м	2,07 207/100	3185,49	1600,33	21,75		6594	3313	45		133,25	275,83		
9	ТЕР10-01- 023-01 Постан. Гр авул. Сеер дл. обл. от 10.11.10	Разборка ходовых досок и переходных мостиков и лестниц на чердаке Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (22 руб.); 118% от ФОТ СП (12 руб.); 63% от ФОТ	100 м ходов	0,48 (12*36)/100	47,55	35,9	11,65	1,17	23	17	6	1	3,04	1,46	0,064	0,03
10	ТЕРр46-04- 001-04 Постан. Гр авул. Сеер	Разборка кирпичных стен НР (1034 руб.); 110% от ФОТ СП (658 руб.); 70% от ФОТ	1 м3	6,4 1,6*0,5*2*4	296,8	102,84	193,96	17,96	1900	658	1242	115	8,24	52,74	1,15	7,36
Проемы																
11	ТЕРр46-04- 012-01 Постан. Гр авул. Сеер дл. обл. от 10.11.10	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками НР (2131 руб.); 110% от ФОТ СП (1356 руб.); 70% от ФОТ	100 м2	0,7072 70,72/100	2461,28	2149,36	311,92	120,9	1741	1520	221	86	188,54	133,34	7,74	5,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР99-06-001-02 Постан./Пр авит. Сөөр дл. обл. от 10.11.10	Разборка, решеток (5 Пил 9. Разборка (венолма) металлческих конструкций ОП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗТМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (926 руб.); 90% от ФОТ СП (875 руб.); 85% от ФОТ	1 т конструк ций	2,3 2300/1000	533,68	426,99	106,69	1,53	1227	982	245	4	35,553	81,77	0,084	0,19
13	ТЕР99-12-2 Постан./Пр авит. Сөөр дл. обл. от 10.11.10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали НР (2641 руб.); 85% от ФОТ СП (2068 руб.); 85% от ФОТ	100 м2	10,854 1085,4/100	1598,23	238,91	33,64	5	17347	2583	365	54	21,35	231,73	0,32	3,47
14	ТЕР99-12-1 Постан./Пр авит. Сөөр дл. обл. от 10.11.10	Устройство обрешетки сплошной и ендовы, обрешетки по коньку из досок 40X150 НР (1595 руб.); 85% от ФОТ СП (1249 руб.); 85% от ФОТ	100 м2	4,405 (232,6+28,7+17,9,2)/100	2354,15	356,18	51,57	6,87	10370	1569	227	30	31,83	140,21	0,44	1,94
15	ТЕР10-01-082-01 Постан./Пр авит. Сөөр дл. обл. от 10.11.10	Укладка контррейки из Досок НР (498 руб.); 118% от ФОТ СП (266 руб.); 85% от ФОТ	1 м3 древесин ы в	1,8	2142,17	192,83	42,26	2,73	3856	347	76	5	14,39	25,9	0,15	0,27
16	ТЕР26-01-055-02 Постан./Пр авит. Сөөр дл. обл. от 10.11.10	Установка пароизоляционного слоя из пленки полистиленовой (без стекловолоконных материалов) НР (2798 руб.); 100% от ФОТ СП (1958 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 поверхно сти покрытия изоляция	13,18 1318/100	2146,63	176,92	27,29	28293	2332	360	14,36	189,26				
17	ТЕР12-01-023-01 Постан./Пр авит. Сөөр дл. обл. от 10.11.10	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам просяга кровля устройством примыканий, проходок к вентиляц. шахтам 1 262,86 = 10 466,54 - 122 x 75,44 НР (9196 руб.); 120% от ФОТ СП (4981 руб.); 85% от ФОТ	100 м2 Кровли	13,18 1318/100	1262,86	468,91	215,51	14,38	16644	6180	2840	190	38,53	507,83	0,79	10,41
18	ТСЦ-101-4128 Постан./Пр авит. Сөөр дл. обл. от 10.11.10	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	161,3	172,82				27876							
19	ТСЦ-101-3859 Постан./Пр	Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,7	т	11,898904 13187,4/1,22/1000	15136				180102							
20	ТЕР99-7-2 Постан./Пр авит. Сөөр дл. обл. от 10.11.10	Устройство переходных мостиков и лестниц на чердаке НР (133 руб.); 78% от ФОТ СП (85 руб.); 50% от ФОТ	100 п. м переходн ых мостиков	0,12 12/100	8411,68	1178,68	204,13	7,19	1009	141	24	1	104,4	12,53	0,46	0,06
21	ТЕР99-7-1 Постан./Пр авит. Сөөр	Устройство ходов на чердаке НР (883 руб.); 78% от ФОТ СП (246 руб.); 50% от ФОТ	100 п. м ходов	1,72 172/100	2092,96	234,83	17,77	2,66	3600	404	31	5	20,8	35,78	0,17	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР10-01-003-01 Постан.Пр дл.обл.от	Устройство слуховых окон НР (464 руб.); 178% от ФОТ СП (248 руб.); 63% от ФОТ	1 слуховое окно	4	422,62	79,63	26,28		1690	319	105	8	6,63	26,52	0,11	0,44
23	ТСЦ-101-0925 Постан.Пр авит.Север дл.обл.от	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2,1 м	компл.	4	78,84				315							
24	ТЕР10-01-039-03 Постан.Пр авит.Север дл.обл.от 10.11.10	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных наружных стенах; площадь проема до 3 м <sup>2</sup> НР (76 руб.); 118% от ФОТ СП (40 руб.); 63% от ФОТ	100 м <sup>2</sup> проемов	0,0374 0,6571,174/100	38442,81	1452,45	425,76		1438	54	16		115	4,3		
25	ТСЦ-101-0892 Постан.Пр авит.Север	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однополных	компл.	4	174				696							
26	ТЕР62-36-4 Постан.Пр авит.Север дл.обл.от 10.11.10	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей НР (96 руб.); 80% от ФОТ СП (60 руб.); 50% от ФОТ	100 м <sup>2</sup> окрашив аемой поверхно сти	0,103 (8,4+1,9)/100	1145,63	973,44	1,09		118	100			78	8,03		
27	ТЕР12-01-012-01 Постан.Пр авит.Север	Ограждение кровель перилами и устройство снегозадержателя НР (264 руб.); 120% от ФОТ СП (143 руб.); 65% от ФОТ	100 м огражден ия	2,07 207/100	3887,52	83,24	92,33	5,28	8047	172	191	11	6,67	13,81	0,29	0,6
28	ТЕР26-02-015-01 Постан.Пр авит.Север дл.обл.от	Отрезанная обработка деревянных конструкций краской "КОС-КД" 2 203,09 = 15 128,09 - 55 x 235,00 НР (82725 руб.); 100% от ФОТ СП (57908 руб.); 70% от ФОТ	100 м <sup>2</sup> обработ ываемой поверхно сти	34,138 3413,8/100	2203,09	2019,54	40,29		75209	68943	1375		159,9	5458,67		
29	ТСЦ-113-0510прим. дл.обл.от	Состав огнезащитный «КОС-КД».	кг	1878	47,36				88942							
30	ТЕР10-01-034-08 Постан.Пр авит.Север дл.обл.от 10.11.10 №1616-ПТ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> трекворчатых, в том числе при наличии створки глухого остекления 11 557,22 = 177 608,22 - 100 x 1 659,51 НР (1713 руб.); 118% от ФОТ СП (915 руб.); 63% от ФОТ	100 м <sup>2</sup> проемов	0,654652 (1,6371,974+2,217,659)/100	11557,22	1837,65	534,04	10,31	7566	1203	350	7	149,16	97,65	0,66	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТСЦ-203-8052	Блоки оконные из поливинилхлоридных	шт.	20	2547,82				50956							
32	ТЕР10-01-034-03 Постан. Гр авит. Сээр дл. обл. от 10.11.10 №1616-ЛП	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 17 897,45 = 183 848,45 - 100 х 1 689,51 НР (199 руб.); 118% от ФОТ СП (106 руб.); 63% от ФОТ	100 м2 проемов	0,0527 0,85*1,55*4/100	17897,45	2662,11	664,65	27,49	943	140	35	1	216,08	11,39	1,76	0,09
33	ТСЦ-203-8049 Постан. Гр	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей	шт.	4	2042,3				8169							
34	ТЕР10-01-035-03 Постан. Гр авит. Сээр дл. обл. от	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м НР (143 руб.); 118% от ФОТ СП (76 руб.); 63% от ФОТ	100 п. м	0,3948 1,63*14+2,21*6+0,85*4/100	6691,94	256,77	35,57	1,09	2642	101	14		21,38	8,44	0,07	0,03
35	ТСЦ-101-2911 Постан. Гр	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	39,48	314,2				12405							
36	ТЕР09-06-001-02 Постан. Гр авит. Сээр	Установка решеток б/у НР (1521 руб.); 90% от ФОТ СП (1437 руб.); 85% от ФОТ	1 т конструк ций	2,3 2300/1000	886,85	609,99	152,41	2,18	2040	1403	351	5	50,79	116,82	0,12	0,28
37	ТЕР15-01-050-04 Постан. Гр авит. Сээр дл. обл. от 10.11.10 №1616-ЛП	Облицовка оконных и дверных откосов декоративными бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР (1844 руб.); 105% от ФОТ СП (966 руб.); 55% от ФОТ	100 м2 облицовк и	0,67929 ((1,63+1,91*2)+1,44*(2,21+1,63*2)+0,85+1,55*2)+4/10,5/100	12913,74	2154,12	58,21	1,25	8772	1463	40	1	166,47	113,08	0,08	0,05
38	ФССЦп01-01-01-041 Гр. Минреэ иона №354 от 20.07.11 №1616-ЛП	Поручочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (п. 1.9 Отт Прил. 1. Пособия коэффициента: Свердловская, Ч ПЗ=1,1 (ОЗГ=1,1; ЗМ=1,1; ЗЛМ=1,1; МАТ=1,1); ТЗ=1,025 (ОЗГТ=1,025; ЗМТ=1,025 к раск.; ТЗ=1,025; ЗЛМТ=1,025); НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	45	48,46	48,46			2181	2181						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ФССЦлп03-21-01-040 Пр.Минрее шона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 40 км I класс груза (От п.1.1. Основные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Сердтоская, ТЗ=1,1; ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) НР 0% от ФОТ СИ 0% от ФОТ	1 т груза	45	25,55		25,55		1150		1150					
<b>Итого по разделу 1 Разборка, ремонт</b>									819701					9429,89		48,07

**ИТОГИ ПО СМЕТЕ:**

<b>Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.</b>				589529	103872	11585	662		8219,62							38,99
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам</b>				612755	124350	14333	852		9429,89							48,07
<b>В том числе, справочно:</b>																
<b>Районный к-т 4,34% (Поз. 1, 5, 10-11, 2, 4, 6-8, 13-14, 3, 9, 15, 22-25, 30-35, 12, 19, 36, 16, 28, 17-18, 27, 20-21, 26, 37-38)</b>				4537	4508	29	29									
<b>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</b> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 5, 10-11, 2, 4, 6-8, 13-15, 22-25, 30-35, 19, 36, 16, 28, 17-18, 27, 20-21, 26, 37-39)				18689	15970	2718	160		1210,272							9,08
<b>Накладные расходы</b>				122526												
<b>Сметная прибыль</b>				84420												
<b>ВСЕГО по смете</b>				819701					9429,89							48,07
<b>Итого</b>				819701					9429,89							48,07
<b>В том числе:</b>																
<b>Материалы</b>																
<b>Машины и механизмы</b>				474072												
<b>ФОТ</b>				14333												
<b>Накладные расходы</b>				125202												
<b>Сметная прибыль</b>				122526												
<b>ВСЕГО по смете</b>				84420												
<b>ВСЕГО по смете</b>				819701					9429,89							48,07

Составил: \_\_\_\_\_ Овчинникова Г.Ф. 21.07.2015г.

(Должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Шабалина Т.А.

(Должность, подпись, расшифровка)

Руководитель группы тех.надзора: \_\_\_\_\_ Соболев С.Г.

(Должность, подпись, расшифровка)