ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	изм.1
2	Спецификация металлопроката	изм.1(зам.)
3	Схема расположения металлоконструкций стоек на отметке 0,000. Разрезы 1–1...15–15	изм.1(зам.)
4	Схемы расположения металлоконструкций площадок обслуживания на отметках +5,700; +3,000 в осях 1–5. Разрезы 16–16, 17–17 Сечения а–а, б–б	изм.1(зам.)
5	Схемы расположения металлоконструкций площадок обслуживания на отметках +5,700; +2,400 в осях 5–9	изм.1(зам.)
6	Схемы расположения металлоконструкций площадки обслуживания на отметке +5,700 в осях 1–10. Разрезы 1–1...15–15	
7	Щиты Щ1–Щ10	
8	Схема расположения металлоконструкций площадки обслуживания на отметке +5,700 в осях 1–5. Фрагмент 1	изм.1(зам.)
9	Схемы расположения металлоконструкций площадок обслуживания на отметке +3,270 в осях 2–3, 4–5 у оси Б. Разрезы 1–1...5–5	
10	Схемы расположения металлоконструкций площадок обслуживания, металлоконструкций для крепления кабельных коробов на отметке +3,600 в осях 1–3. Разрезы 1–1...9–9	изм.1(зам.)
11	Схемы расположения металлоконструкций площадки обслуживания на +8,400 в осях 2–3; металлоконструкций на отметке +8,240 в осях 4–5. Разрезы 1–1...3–3	изм.1(зам.)
12	Схемы расположения металлоконструкций для крепления вентиляционных шахт на отметках +3,300; +4,500; +5,700; +7,750; +10,000; +11,500;+15,000; +19,800. Разрезы 1–1, 2–2	
13	Узлы 1–5	
14	Узлы 6–13	
15	Узлы 14–21	
16	Узлы 22–25	
17	Узлы 26–30	изм.1(зам.)
18	Узлы 31–~~35~~ 36 1.2	изм.1(зам.)

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 1.450.3–7.94	Лестницы, площадки, стремянки и ограждения	
выпуск 0, 2	стальные производственных зданий	
	промышленных предприятий	
68653–с	Перила тип 1. ПП–1, ПЛ–1	
63268–с	Унифицированные закладные и монтажные	
	детали	
	Прилагаемые документы	
R3.0210.3039.028.17.00.001	Локальная смета	
R3.04368.3.0.28		

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1 Настоящий комплект рабочей документации разработан на основании п.2.2.1.2.18, 2.2.1.2.30 Графика разработки ПСД блока 3 РоАЭС на 2011г. по заданию БКП–1 R3.01345.0.0.12 и предусматривает выполнение металлоконструкций площадок обслуживания на отметке +5,700 деаэраторного отделения.

2 Настоящий комплект рабочей документации разработан в соответствии с действующим сводом правил и национальными стандартами.

3 Стальные конструкции разработаны на стадии КМ в соответствии с главой СНиП II–23–81 и являются исходным материалом для разработки чертежей на стадии КМД.

4 Изготовление конструкций производить в соответствии с ГОСТ 23118–99, монтаж и приемку – СНиП 3.03.01–87.

5 Заводские соединения приняты сварными.

6 Монтажные соединения принять на болтах класса прочности 4.6, 5.6 по ГОСТ 7798–70 и монтажной электросварке согласно ГОСТ 5264–80.

7 Сварку производить электродами типа Э42А, Э50А по ГОСТ 9467–75.

8 Монтажные работы должны производиться по заранее разработанному и утвержденному проекту производства работ, выполненному в соответствии с требованиями СНиП 12–01–2004, СНиП 12–04–2002 и СНиП 12–03–2001.

9 Все металлоконструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ–115 по ГОСТ 6465–76 по одному слою грунта ГФ–021 по ГОСТ 25129–82.

1.1 10. Изменение 1 внесено в связи с уточнением проектных решений и предусматривает изменение металлоконструкций площадок в соответствии с фактически поставленным оборудованием.

1	2	–	129-12	03.12						
Изм.	N уч.	Лист	N док.	Дата	Изм. внес	Пров.	Нач. гр.	Гл. инж. БКП-2	Н. контр.	ГИП

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R3.04368.1.0.21(КМ)

Разраб. инж. 3к.	Федорова		10.11
Пров. инж. 1к.	Чекулаева		11.11
Нач. гр.	Плюснина		14.11
Гл. инж. БКП–2	Колосов		
Н. контр.	Воронин		
ГИП	Мищенко		

R3.0210.3517.021.17.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3

Главный корпус. Деаэраторное отделение Площадки обслуживания турбогенератора до отметки +5,700. Конструкции металлические

Стадия	Лист	Листов
Р	1	18

Общие данные

ОАО "НИАЭП" 2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ за изм.1: Нач. БКП-2 Медонов; Нач. отд. Питеров; СОГЛАСОВАНО за изм.1: БКП 1 Гончаров; БКП 3 Фирсова

СОГЛАСОВАНО: БКП-3 Фирсова; СОГЛАСОВАНО: БКП-1 Гончаров; БКП-1 Гришечкин

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ: Нач. БКП-2 Медонов; Нач. СО-1 Питеров

Взам. инв. N; Подп. и дата; Инв. N подл. R3.04368.1.0.21