

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №30670-СМ.01-01**  
(локальная смета)

на «Демонтаж кирпичной дымовой трубы котельной - здание 33 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Свердловская область г. Лесной  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 30670-ПОД  
Сметная стоимость строительных работ 768,147 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 168,934 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 7907,2 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 201 г.


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Эк.Маш					З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Работы по демонтажу с отг. +36,0м до отг. 0,00м дымовой трубы</b>																
1	ТЕР09-06-024-12	Демонтаж теплообменника внутри дымовой трубы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. Прил. 9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	1 т конструкц ий	2,25	1415,83	674,1	741,73	3,57	3186	1517	1669	8	49,75	111,94	0,2	0,45
2	ТЕР45-11-003-01	Демонтаж металлических деталей труб грозозащита (0,071тн) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	100 м токоотвод ящого каната	0,36	773,47	444,04	329,43	130,93	278	160	118	47	32,27	11,62	8,97	3,23
	1. 201-9006	Конструкции стальные	т	0												
	1. 201-9006	Конструкции металлические	т	0												
3	ТЕР45-11-003-02	Демонтаж металлических деталей труб скрепляющие кольца КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	1 т деталей	4,644	1353,78	862,06	491,72	196,91	6287	4003	2284	914	62,65	290,95	13,5	62,69
	1. 201-9006	Конструкции металлические	т	0												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР45-11-003-04	Демонтаж металлических деталей труб ограждения ходовых скоб КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	1 т деталей	1,114	1776,29	904,83	871,46	384,22	1979	1008	971	428	65,76	73,26	26,33	29,33
	1. 201-9006	Конструкции металлические	т	0												
5	ТЕР45-11-003-03	Демонтаж металлических деталей труб ходовые скобы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	1 т деталей	0,432	2568,15	1515,3	1052,85	473,68	1109	655	454	205	110,12	47,57	32,47	14,03
	1. 201-9006	Конструкции металлические	т	0												
6	ТЕР45-11-003-05	Демонтаж металлических деталей труб световоронные площадки с ограждениями КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	1 т деталей	1,533	1189,03	583,02	606,01	253,28	1823	894	929	388	42,37	64,95	17,36	26,61
	1. 201-9006	Конструкции металлические	т	0												
7	ТЕР45-11-001-02	Демонтаж ствлов кирпичных труб высотой до 60 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	1 м3 кладки	547,5	583,05	176,47	406,58	67,12	319220	96617	222603	36748	13,02	7128,45	4,52	2474,7
8	ТЕР46-04-001-03	Разборка (частичная) железобетонного фундамента дымовой трубы	1 м3	10,8	1195,91	197,45	952,58	87,94	12916	2132	10288	950	15,45	166,86	5,63	60,8
9	ТЕР46-04-003-01	Разборка бетонной отмостки объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100	1 м3	1,2	876,8	116,14	760,66	70,45	1052	139	913	85	9,67	11,6	4,51	5,41
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1, 1.2-1.7, 1.1, 1.8-1.9)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Работы по демонтажу с отм.+36,0м до отм.0,00м дымовой трубы																
Раздел 2. Погрузка и перевозка отходов от разборки																
10	СЦП-1-27-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	т	1027,34	2,7				2774							2677,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	СЦПЗ-3-50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 50 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 17. Доп I При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37)	т	1027,34	59,79		59,79		61425		61425					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
<b>Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка отходов от разборки :</b>																
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																
Перевозка грузов автотранспортом																
Итого																
<b>Итого по разделу 2 Погрузка и перевозка отходов от разборки</b>																
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1, 1.2-1.7, 1.1, 1.8-1.9)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
90% ФОТ (от 1754) (Поз. 1.1)																
105% ФОТ (от 163378) (Поз. 1, 1.2-1.7)																
110% ФОТ (от 3802) (Поз. 1.8-1.9)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
70% ФОТ (от 3802) (Поз. 1.8-1.9)																
75% ФОТ (от 163378) (Поз. 1, 1.2-1.7)																
85% ФОТ (от 1754) (Поз. 1.1)																
<b>Итого по смете:</b>																
Промышленные печи и трубы																
Строительные металлические конструкции																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																
Перевозка грузов автотранспортом																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
									412049	107125	301654	39773		7907,2		2677,25
									464153	123195	337688	45739		7907,2		2677,25
									52104	16069	36034	5966				
									177308							
									1579							
									171547							
									4182							
									126686							
									2661							
									122534							
									1491							
									674382					7616,8		2610,59
									6734					111,94		0,45
									22832					178,46		66,21
									2774							
									61425							
									768147					7907,2		2677,25
									496							
									337688							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ФОТ								168934							
	Насладные расходы								177308							
	Сметная прибыль								126686							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>768147</b>					<b>7907,2</b>		<b>2677,25</b>

Составил:  Березин О. В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил начальник сметного отдела:  Березин О. В.  
(должность, подпись, расшифровка)