

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 086/465-2-СМ
(локальная смета)

на Капитальный ремонт, Территория ГРС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Письмо №086/465 от 04.07.14г; Дефектная ведомость
 Сметная стоимость строительных работ 3835,905 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 10,203 тыс. руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации и машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР07-01-054-02	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м (100 м ограды) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	0,3	4643,09 830,02	3813,07 347,78	1392,93	249,01	1143,92 104,33	79,35	23,81
2	ТЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	0,02	30353,28 17896,41	12456,87 1140,09	607,07	357,93	249,14 22,80	1552,16	31,04
3	ТЕР07-01-054-02	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м (100 м ограды)	0,66	6137,88 1037,53	4766,33 434,72	4051	684,77	3145,78 286,92	99,19	65,47
4	ТСЦ-403-1708	Панели оград: ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 41,42 кг/ (шт.)	22	1409,24		31003,28				

вх. № 2255
от 07.07.2014г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (100 шт.)	0,02	56545,03 22370,51	15571,09 1425,11	1130,9	447,41	311,42 28,50	1940,2	11 38,8
6	ТСЦ-201-0254	Ворота распашные: ВР 3636-УХ Л1 (шт.)	2	11382,77		22765,54				
7	ТСЦ-110-0242	Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т (т)	0,8	1049,53		839,62				
8	ТЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	4,2	478,68 258,93	5,21	2010,46	1087,51	21,88	25,09	105,38
9	ТЕР27-03-005-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: более 1 м2 (100 м2 асфальтобетонного покрытия)	0,7	8303,95 688,47	7291,87 494,28	5812,77	481,93	5104,31 346,00	70,18	49,13
10	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А (т)	8,456	534,21		4517,28				
11	ТЕР47-01-048-01	Устройство корыта глубиной 40 см: механизированным способом (100 м2 корыта)	2	530,57 366,43	164,14 22,65	1061,14	732,86	328,28 45,30	42,46	84,92
12	ТЕР47-01-048-03	На каждые 10 см изменения глубины корыта добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-01 (100 м2 корыта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До 20 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	-2	334,62 239,74	94,88 13,10	-669,24	-479,48	-189,76 -26,20	27,78	-55,56
13	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,8	2426,88 148,87	2266,61 181,69	1941,5	119,1	1813,29 145,35	15,72	12,58
14	ТСЦ-408-0121	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный (м3)	88 80*1,1	59,51		5236,88				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²): однослойных (1000 м ² основания)	1,02	26370,75 356,29	3363,29 474,38	26898,17	363,42	3430,56 483,87	36,96	37,7
16	ТЕР27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (1000 м ² основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	1,02	7966,2	1103,6 164,30	8125,52		1125,67 167,59		
17	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т)	0,714 1020*0,0007	1571,17	39,56 8,64	1121,82		28,25 6,17		
18	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия)	2,05	54165,16 435,09	1899,97 249,76	111038,58	891,93	3894,94 512,01	38,3	78,52
19	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м ² покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	2,05	12934,84 2,04	0,18	26516,42	4,18	0,37	0,18	0,37
20	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)	0,52	4303,66 759,28	94,91 8,90	2237,9	394,83	49,35 4,63	76,08	39,56
21	ТСЦ-403-8128	Камни бортовые: БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м ³ , расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	17	309,69		5264,73				
22	НЦС 81-02-13-2012 п.13-020001-01	Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из ППУ: диаметр труб 80 мм Цена:12695380:6 (1000 м)	0,11	2115900		232749				
23	ФСЦП311-01-102-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: погрузка (тонна)	22	7,46 1,21	6,25 0,82	164,12	26,62	137,5 18,04	0,14	3,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ФСЦП311-01-102-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: разгрузка (тонна)	22	7,46 1,21	6,25 0,82	164,12	26,62	137,5 18,04	0,14	3,08
25	ФСЦП310-1025-1	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 2,918 час; класс груза 1 (1 тонна)	22	20,31	20,31	446,82		446,82		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-10, 13-22, 11-12)										
4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-10, 13-22, 11-12)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого										
2 квартал 2014г 527 721,91 * 6,16										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
						496428,33	5388,64	21179,22		517,88
						507099,13	7109,33	2163,35		682,91
								30129,33		
								3094,04		
						5914,68	800,31	5114,35		76,758
								531,82		
						4756,12	920,36	3835,76		88,272
								398,86		
						13109,33				
						7513,45				
						527721,91				682,91
						3250766,97				
						585138,05				
						3835905,02				682,91

Составил:  Е.В.Орешиников
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРПИП:  А.А.Жижинов
(должность, подпись, расшифровка)