

ЧАСТЬ 3
Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1. Общестроительные работы Пл. Новослободская, корпус 11, этаж 3, пом. 315.			
Подраздел 1. Демонтажные работы.			
1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,036
2	Демонтаж : Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0,203
3	Очистка поверхности щетками (расчистка деревянной подоконной доски)	1 м2 очищаемой поверхности	2,00
4	Очистка поверхности щетками (очистка деревянных оконных рам)	1 м2 очищаемой поверхности	6,00
5	Очистка поверхности щетками (расчистка оконных откосов)	1 м2 очищаемой поверхности	6,00
6	Демонтаж : Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100 м2 покрытия	0,289
7	Демонтаж : Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	0,289
8	Демонтаж : Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,406
9	Демонтаж : Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,018
10	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,052
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 80 км I класс груза	1 т груза	1,052
Подраздел 2. Строительно-монтажные работы (пол).			
12	Простая окраска масляными составами по дереву полов (обработка существующего дощатого настила и фанеры огнезащитным составом-3 стороны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,289
13	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2	100 м2 пола	0,289
14	Герметизация мастикой швов горизонтальных (шпатлевка стыков фанеры)	100 м шва	0,366
15	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100 м2 покрытия	0,289
16	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,203
17	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,018
Подраздел 3. Строительно-монтажные работы (потолок).			
18	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке потолков (окраска подшивного потолка из ГКЛ)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,289
Подраздел 4. Строительно-монтажные работы (стены и перегородки) .			
19	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная по камню и бетону стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016
20	Приготовление тяжелых отделочных растворов известковых состава 1:3	100 м3 раствора	0,0003
21	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,555
22	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,153
23	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой	0,402

		поверхности	
24	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,555
Подраздел 5. Строительно-монтажные работы (окна).			
25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (ремонт деревянной подоконной доски с установкой фанеры)	100 п. м	0,02
26	Простая окраска масляными составами по дереву стен (обработка фанеры огнезащитным составом-2 стороны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06
27	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	100 м	0,15
28	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (окраска подоконных досок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
29	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен (окраска откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,061
30	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска заполнения оконных проемов вододисперсионной краской)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06
Подраздел 6. Строительно-монтажные работы (двери).			
31	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,036
32	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,098
33	Установка дверного доводчика	1 шт.	2,00
Раздел 2. Общестроительные работы Пл. Новослободская, корпус 11, этаж 3, пом. 316.			
Подраздел 1. Демонтажные работы.			
34	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0264
35	Демонтаж : Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0,141
36	Очистка поверхности щетками (расчистка деревянной подоконной доски)	1 м2 очищаемой поверхности	1,10
37	Очистка поверхности щетками (очистка деревянных оконных рам)	1 м2 очищаемой поверхности	3,00
38	Очистка поверхности щетками (расчистка оконных откосов)	1 м2 очищаемой поверхности	3,02
39	Демонтаж : Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилат»	100 м2 покрытия	0,149
40	Демонтаж : Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	0,149
41	Демонтаж : Оклеивание обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,284
42	Демонтаж : Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,012
43	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,572
44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 80 км I класс груза	1 т груза	0,572
Подраздел 2. Строительно-монтажные работы (пол).			
45	Простая окраска масляными составами по дереву полов (обработка существующего дощатого настила и фанеры огнезащитным составом-3 стороны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,149
46	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2	100 м2 пола	0,149
47	Герметизация мастикой швов горизонтальных (шпатлевка стыков фанеры)	100 м шва	0,17

48	Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилат»	100 м2 покрытия	0,149
49	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,141
50	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,024
Подраздел 3. Строительно-монтажные работы (потолок).			
51	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке потолков (окраска подшивного потолка из ГКЛ)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,149
Подраздел 4. Строительно-монтажные работы (стены и перегородки) .			
52	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная по камню и бетону стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,018
53	Приготовление тяжелых отделочных растворов известковых состава 1:3	100 м3 раствора	0,0004
54	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,362
55	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,073
56	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,289
57	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,362
Подраздел 5. Строительно-монтажные работы (окна).			
58	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (ремонт деревянной подоконной доски с установкой фанеры)	100 п. м	0,01
59	Простая окраска масляными составами по дереву стен (обработка фанеры огнезащитным составом-2 стороны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06
60	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	100 м	0,075
61	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (окраска подоконных досок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
62	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен (окраска откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
63	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска заполнений оконных проемов вододисперсионной краской)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
Подраздел 6. Строительно-монтажные работы (двери).			
64	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0264
65	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,112
66	Установка дверного доводчика	1 шт.	1,00
Раздел 3. Общестроительные работы Пл. Новослободская, корпус 11, этаж 3, пом. 317.			
Подраздел 1. Демонтажные работы.			
67	Демонтаж : Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0,143
68	Очистка поверхности щетками (расчистка деревянной подоконной доски)	1 м2 очищаемой поверхности	1,50
69	Очистка поверхности щетками (очистка деревянных оконных рам)	1 м2 очищаемой поверхности	4,50
70	Очистка поверхности щетками (расчистка оконных откосов)	1 м2 очищаемой поверхности	4,50

71	Демонтаж : Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100 м2 покрытия	0,141
72	Демонтаж : Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	0,141
73	Демонтаж : Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,234
74	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,531
75	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 80 км I класс груза	1 т груза	0,531
Подраздел 2. Строительно-монтажные работы (пол).			
76	Простая окраска масляными составами по дереву полов (обработка существующего дощатого настила и фанеры огнезащитным составом-3 стороны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,141
77	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2	100 м2 пола	0,141
78	Герметизация мастикой швов горизонтальных (шпатлевка стыков фанеры)	100 м шва	0,17
79	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100 м2 покрытия	0,141
80	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,143
Подраздел 3. Строительно-монтажные работы (потолок).			
81	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке потолков (окраска подшивного потолка из ГКЛ)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,141
Подраздел 4. Строительно-монтажные работы (стены и перегородки) .			
82	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,313
83	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,079
84	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,234
85	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,313
Подраздел 5. Строительно-монтажные работы (окна).			
86	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (ремонт деревянной подоконной доски с установкой фанеры)	100 п. м	0,015
87	Простая окраска масляными составами по дереву стен (обработка фанеры огнезащитным составом-2 стороны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015
88	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	100 м	0,225
89	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (окраска подоконных досок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015
90	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен (окраска откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
91	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска заполнений оконных проемов вододисперсионной краской)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045
Раздел 4. Общестроительные работы Пл. Новослободская, корпус 11, этаж 3, пом. 318, 319.			
Подраздел 1. Демонтажные работы.			

92	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,036
93	Демонтаж : Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0,277
94	Очистка поверхности щетками (расчистка деревянной подоконной доски)	1 м2 очищаемой поверхности	2,50
95	Очистка поверхности щетками (очистка деревянных оконных рам)	1 м2 очищаемой поверхности	7,50
96	Очистка поверхности щетками (расчистка оконных откосов)	1 м2 очищаемой поверхности	7,55
97	Демонтаж : Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100 м2 покрытия	0,247
98	Демонтаж : Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	0,247
99	Демонтаж : Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,419
100	Демонтаж : Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,018
101	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,975
102	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 80 км I класс груза	1 т груза	0,975
Подраздел 2. Строительно-монтажные работы (пол).			
103	Простая окраска масляными составами по дереву полов (обработка существующего дощатого настила и фанеры огнезащитным составом-3 стороны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,247
104	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2	100 м2 пола	0,247
105	Герметизация мастикой швов горизонтальных (шпатлевка стыков фанеры)	100 м шва	0,25
106	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100 м2 покрытия	0,247
107	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,277
108	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,018
Подраздел 3. Строительно-монтажные работы (потолок).			
109	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке потолков (окраска подшивного потолка из ГКЛ)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,247
Подраздел 4. Строительно-монтажные работы (стены и перегородки) .			
110	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная по камню и бетону стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032
111	Приготовление тяжелых отделочных растворов известковых состава 1:3	100 м3 раствора	0,0007
112	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,564
113	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,144
114	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,42
115	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,564
Подраздел 5. Строительно-монтажные работы (окна).			
116	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (ремонт деревянной подоконной доски с установкой фанеры)	100 п. м	0,025
117	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	0,025

	(обработка фанеры огнезащитным составом-2 стороны)	окрашиваемой поверхности	
118	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	100 м	0,375
119	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (окраска подоконных досок)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,025
120	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен (окраска откосов)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,075
121	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска заполнений оконных проемов вододисперсионной краской)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,075
Подраздел 6. Строительно-монтажные работы (двери).			
122	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м ²	100 м ² проемов	0,036
123	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,196
124	Установка дверного доводчика	1 шт.	2,00
Раздел 5. Общестроительные работы Пл. Новослободская, корпус 11, этаж 3, пом. 313, 314 (коридор).			
Подраздел 1. Демонтажные работы.			
125	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м ²	0,0444
126	Демонтаж : Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0,358
127	Очистка поверхности щетками (расчистка деревянной подоконной доски)	1 м ² очищаемой поверхности	3,50
128	Очистка поверхности щетками (очистка деревянных оконных рам)	1 м ² очищаемой поверхности	10,50
129	Очистка поверхности щетками (расчистка оконных откосов)	1 м ² очищаемой поверхности	10,60
130	Демонтаж : Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилат»	100 м ² покрытия	0,357
131	Демонтаж : Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	100 м ² изолируемой поверхности	0,357
132	Демонтаж : Оклеивка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м ² оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,572
133	Демонтаж : Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,012
134	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,572
135	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 80 км I класс груза	1 т груза	0,572
Подраздел 2. Строительно-монтажные работы (пол).			
136	Простая окраска масляными составами по дереву полов (обработка существующего дощатого настила и фанеры огнезащитным составом-3 стороны)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,357
137	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м ²	100 м ² пола	0,357
138	Герметизация мастикой швов горизонтальных (шпатлевка стыков фанеры)	100 м шва	0,381
139	Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилат»	100 м ² покрытия	0,357
140	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,358
141	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,021
Подраздел 3. Строительно-монтажные работы (потолок).			
142	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке потолков (окраска подшивного потолка из ГКЛ)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,539
Подраздел 4. Строительно-монтажные работы (стены и перегородки) .			

143	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная по камню и бетону стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,034
144	Приготовление тяжелых отделочных растворов известковых состава 1:3	100 м3 раствора	0,0007
145	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,169
146	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,22
147	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,949
148	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,169
Подраздел 5. Строительно-монтажные работы (окна).			
149	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (ремонт деревянной подоконной доски с установкой фанеры)	100 п. м	0,035
150	Простая окраска масляными составами по дереву стен (обработка фанеры огнезащитным составом-2 стороны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035
151	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	100 м	0,675
152	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (окраска подоконных досок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035
153	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по штукатурке стен (окраска откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,105
154	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска заполнений оконных проемов водозем. краской)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,105
Подраздел 6. Строительно-монтажные работы (двери).			
155	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0444
156	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,202
157	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	2,00
Раздел 1. Силовое электрооборудование			
158	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1 шт.	2,00
159	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1,00
160	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1,00
161	Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм	1 шт.	3,00
162	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1 шт.	1,00
163	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1,00
164	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1,00
165	Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм	1 шт.	3,00
166	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина	1 шт.	1,00

	до 600х600х350 мм		
167	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1,00
168	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1,00
169	Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм	1 шт.	3,00
170	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1,00
171	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1,00
172	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1,00
173	Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм	1 шт.	3,00
174	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	1,16
175	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ²	100 м	0,10
176	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,99
177	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,04
178	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	100 м	0,16
179	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,02
180	Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм	10 шт. гильз	0,20
181	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м ²	1 м ³ заделки	0,002
Раздел 1. Демонтажные работы Электроосвещение			
182	Демонтаж светильника отдельно устанавливаемого на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,22
Раздел 2. Монтажные работы Электроосвещение			
183	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,22
Раздел 1. Телефонизация.			
184	Розетка микрофонная	1 шт.	23,00
185	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	2,00
186	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,14
Раздел 2. Радиофикация.			
187	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1 шт.	7,00
188	Розетка микрофонная	1 шт.	7,00
189	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,40
190	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	1,00
191	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,40
Раздел 1. Пусконаладочные работы Силовое электрооборудование			
192	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	13,00
193	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	1 шт.	1,00