

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2012 г.

ФГУП ПО "Маяк" завод № , здание

(наименование стройки)

2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.08

(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы управления технологического контроля здания (инв№0813916) и установки телевизионной ПТУ-58 (инв №0901305)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

г.Озерск

Составлена в ценах

2000 г. (редакция 2009г)

Сметная стоимость 12042,43 тыс. руб

ЗАТО = 1,13

Раздел Монтажные работы и оборудование

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на единицу	машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Цена завода Устройство телевизионное от Икв. 2012г передающее УТП-94П

10 525409 84 - 5254098

шт

2 м10-04-067-22 Камера телевизионная передающая

10 646 24 5 78 6462 5871 58 37 06 370 6

шт

3 Цена завода Устройство телевизионное от Икв. 2012г передающее УТП-94СП

3 556830 6 - 1670492

шт

4 м10-04-067-22 Камера телевизионная передающая

3 646 24 5 78 1938 1761 17 37 06 111 18

шт

5 Цена завода Радиационно-стойкая ТВ камера Д70- от Икв. 2012г 502

3 297267 76 - 891803

шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	M08-02-146-1	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	26,56	3127,45	1994,6	83065	9120	52977	24,99	663,73
		100 м кабеля		343,38	226,27			6010	14,21	377,47
20	M08-02-158-14	Заделка концевая сухая для 3-4- жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ²	222	38,31	4,27	8505	5963	948	1,96	434,01
		шт.		26,86	0,31			69	0,02	3,77
21	M10-06-055-9	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле	1	2918,54	2207,52	2919	700	2208	40,8	40,8
		зонавом с числом волокон: 4		699,86	324,53			325	20,49	20,49
		УССЛК								
22	M10-06-054-9	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонového кабеля в одном направлении с числом волокон: 4	1	3810,46	3525,19	3810	282	3525	15,3	15,3
		участок		282,33	202,92			203	9,64	9,64
23	M10-06-053-9	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонového кабеля с числом волокон: 4	1	3023,32	2611,26	3023	408	2611	22,1	22,1
		КАБЕЛЬ (СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА)		407,81	150,32			150	7,14	7,14
		Итого по разделу				11392359	81995	95763		4830
								10655		663
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				11531484				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				84090				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				58035				
Раздел Материалы, не учтенные монтажными сборниками										
24	Цена завода от кв. 2012г	Радиационно-стойкие камерные кабели типа Larmiller 61038/E	4120	122,88	-	506266	-	-	-	-
25	Цена завода от кв. 2012г	Кабели соединительные типа РК-75	300	2,9	-	870	-	-	-	-

Итого с НР и СП
 Коэф-ент на усл. пр-ва мон-х работ К_{1,7}
 (МДС 81-35.2004 прил.1табл.2 п. 2.3)
 Сметная зарплата
 Нормативная трудоемкость
 Всего по смете

12042430
 92650
 5493
 12042430

Пусконаладочные работы - 20%
 от монтажных работ

171033

То же, с индексом пересчета в цены Икв 2012г К=8,82

1508511

Монтажные работы
 с индексом пересчета в цены Икв 2012г К=4,72

4036369

Оборудование
 с индексом пересчета в цены Икв 2012г К=3,66

40945397

Всего по смете в ценах Икв 2012г

46490277

Составил: Главный специалист _____
 (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: Ведущий экономист _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Начальник ПКО

Руководитель сметной группы