7. Требования к монтажным работам.

Все работы выполнять согласно СНиП, ПУЭ, "Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" РД 153-34.0-03.150-00, нормативных документов по пожарной безопасности и ГОСТов. Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации электросетей все элементы электропроводки выполнить с учётом ГОСТ Р 50462-96, устанавливающего требования по применению определённых цветов для идентификации отдельных изолированных жил кабелей и проводов.

Вся электротехническая продукция должна иметь сертификаты соответствия и сертификаты ПБ, паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации. Подключение, проверку и настройку приборов производить согласно техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.

Стоимость материалов и оборудования, объём и стоимость электромонтажных работ определены в сметной части проекта. Вновь установленное оборудование необходимо подвергнуть приёмо-сдаточным испытаниям и ввести в промышленную эксплуатацию только после приёмки согласно действующим положениям с оформлением соответствующих актов и протоколов.

Ведомость используемых чертежей типового проекта А5-92

Обозначение	Наименование	Примечание
А5-92-09	Прокладка кабеля при изгибе	
А5-92-11	Глубина прокладки кабельных линий	
А5-92-12	Минимальные расстояния между параллельно прокла-	
	дываемыми кабелями	
А5-92-13	Габариты кабельных траншей и объёмы земляных работ	
А5-92-17	Прокладка кабельной линии параллельно с трубопроводом	
А5-92-22	Прокладка кабельной линии параллельно с автодорогами...	
А5-92-29	Пересечение двух кабельных линий в земле	
А5-92-32	Пересечение кабельной линии с трубопроводом	
А5-92-39	Прокладка кабельной линии открытым способом при	
	пересечении с автодорогой	
А5-92-45	Уплотнение кабеля в трубе	
А5-92-48	Ввод кабельной линии в здание... Вариант 2	
А5-92-50	Установка соединительных муфт для кабелей...	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Казаков			12.13 г.
Проверил		Минеев			
ГИП		Лесняк			
Рук. службы		Жижинов			

201-13-590.3-ЭС

Г. Саров. ОАО "СЭСК"

Капитальный ремонт ТП-101 (низковольтная сеть)

Стадия	Лист	Листов
Р	6	9

Общие данные

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"
Служба развития производства и проектирования
Проектно-конструкторский отдел