Ведомость строительных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во.
1	Рытье траншеи тип Т-2 в грунте II категории вручную	м	241
2	Укладка асбестоцементной трубы БНТ d=100мм, l=3950 мм, h=(-0,7 м,-1,0м)	шт	5
3	Установка соединительной муфты БНМ d=100мм, h=(-0,7 м,-1,0м)	шт	1
4	Уплотнение асбестоцементной трубы d=100 мм с двух сторон, h=-0,7 м, -1,0м	шт	4
5	Укладка сигнальной ленты ЛСЭ 150	м	241
6	Засыпка траншеи тип Т-2	м	241
7	Уплотнение сущ. а/цементной трубы d=100 мм с одной сторон, h=-0,7 м, при		
	вводе в ТП-101	шт	2

Ведомость монтажных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во.
1	Установка кабельного наконечника ТА-35-10-8 (для 4х35)	шт	12
2	Установка кабельного наконечника ТА-25-8-7 (для 4х25)	шт	4
3	Установка конц. термоусаживаем. муфты 1КВТп-1 для сечения 35-50 мм^2	шт	3
4	Установка конц. термоусаживаем. муфты 1КВТп-1м для сечения 16-25 мм^2	шт	1
5	Установка соед. термоусаживаем. муфты 1СТп5 - 1 для сечения 35-50 мм^2	шт	1
6	Установка соед. термоусаживаем. муфты 1СТп5 - 1М для сечения 16-25 мм^2	шт	1
7	Присоединение жил кабеля к оборудованию	шт	12
8	Выполнение маркировки кабеля	шт	6
9	Присоединение плетёнки брони кабеля к шине заземления PE	шт	3
10	Прокладка кабеля АВБбШв 4х35 в земле в а/цементной трубе, h=до-1,0 м	м	12
11	Прокладка кабеля АВБбШв 4х35 в а/цементн. трубе через стену, h=-0,9 м	м	2
12	Прокладка кабеля АВБбШв 4х35 по дну канала в полу, h=-0,7...0 м	м	20
13	Прокладка кабеля АВБбШв 4х35 по щиту (коммутация в аппаратуре), h=0...2,0 м	м	10
14	Прокладка кабеля АВБбШв 4х35 по опоре h=0...5,0 м	м	5
15	Прокладка кабеля АВБбШв 4х35 в земле, h=-0,7...0 м	м	141
16	Прокладка кабеля АВБбШв 4х25 в земле в а/цементной трубе, h=до-1,0 м	м	8
17	Прокладка кабеля АВБбШв 4х25 по щиту (коммутация в аппаратуре), h=0...2,0 м	м	4
18	Прокладка кабеля АВБбШв 4х25 в земле, h=-0,7...0 м	м	100
19	Установка предохранителя ПН2-100/80 А (на ТП-101 ф.2)	шт	3
20	Установка предохранителя ПН2-100/60 А (на ТП-101 ф.6)	шт	3
21	Установка предохранителя ПН2-250/100 А (на ТП-101 ф.7)	шт	3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Казаков			12.13 г.
Проверил		Минеев			
ГИП		Лесняк			
Рук. службы		Жижинов			

201-13-590.3-ЭС

Г. Саров. ОАО "СЭСК"

Капитальный ремонт ТП-101 (низковольтная сеть)

Стадия	Лист	Листов
Р	9	9

Ведомость строительных и монтажных работ

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"
Служба развития производства и проектирования
Проектно-конструкторский отдел