

Ведомость объёмов работ

№	наименование	един. измер.	кол-во
1	2	3	4
<u>Демонтаж:</u>			
1	Асфальтобетонного покрытия	м2	16,8
2	Вывоз непригодного грунта и строительного мусора на расстояние 20 км	м3	6,0
<u>Благоустройство:</u>			
1	Асфальтобетонное покрытие: мелкозернистый асфальтобетон тип-В, марки - П - 5 см крупнозернистый асфальтобетон тип-А, марки - П - 6 см проливка горячим битумом трамбованный щебень М-800 фр.20-30 мм - 8,0 см трамбованный щебень М-800 фр.40-80 мм - 14,0 см уплотнённый песчаный грунт основания	м2	16,8
<u>Озеленение:</u>			
1	Восстановление газонов на полосах озеленения шириной 1,0м вдоль траншеи вновь укладываемого низковольтного кабеля с подсыпкой плодородного грунта Н=0,15 м и посевом газонных трав.	м2	133,2

Примечание: Потребность основных материалов включена в смету. Другие дополнительные материалы и общая потребность материалов учтены в смете.

19/14-06-ГП

Нижегородская обл., г. Саров.

ОАО "Саровская Электросетевая Компания".

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Рамадова		<i>Рамадова</i>	
Н.контр.		Кузнецов		<i>Кузнецов</i>	
ГИП		Кузнецов		<i>Кузнецов</i>	

Реконструкция объекта: Низковольтная распределительная сеть от ТП-140 до шкафа ШР-1 на участке от ШР-1 до ШР-2 на границе участка жилого дома по пер. Речной, д.17, уч.1

Стадия	Лист	Листов
Р	6	6

Ведомость объёмов работ



Саровское
Электро
Монтажное
Управление

Формат А4

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№

ЭМ Глубина