Общие указания

Данная часть проекта выполнена согласно следующим документам

1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
3. Постановление правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Исходные данные

Данная часть проекта разработана на основании технического задания (Приложение №1 к договору № 19/14 от 10.06.2014)

Данной частью проекта предусмотрено благоустройство территории низковольтной распределительной сети ТП-140 на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома по пер. Речной д.17.

Климатические данные, нагрузки и воздействия:

- расчетная зимняя температура - минус 31° С;
- скоростной напор ветра для I-го ветрового района - 0,23 кПа;
- вес снегового покрова для III-го снегового района - 1,8 кПа;
- сейсмичность не выше 6 баллов;
- рельеф местности спокойный.

Характеристика участка

Земельный участок под размещение проектируемой низковольтной распределительной сети находится по пер.Речной, д.17 в г.Саров. На участке имеется естественная растительность. Рельеф участка спокойный. На проектируемом участке проходят газопровод низкого давления, кабель диспетчеризации.

Данный проект предусматривает следующие виды работ:

Выполнить срезку растительного слоя с последующим складированием и применением при благоустройстве прилегающей территории.

Произвести восстановление разрушенного газона по трассе кабеля на прилегающей территории шириной не мене 1,0 м с подсыпкой плодородного грунта и посевом газонной травы. Все работы вести с учётом сохранности существующих зелёных насаждений.

Образующийся в процессе строительных работ строительный мусор и отходы вывозить на полигон ТБО силами подрядчика.

Указания к производству работ

Проектом предусмотрено производство строительно-монтажных работ в летних условиях в соответствии с действующими нормативными документами по производству работ СНиП 3.03.01-87.

Все виды работ производить в соответствии со СНиП 12-04-2002 "Техника безопасности в строительстве".

Перед началом производства работ вызвать представителей ОАО "СЭСК", МУП "Горводоканал", ОАО "СаровГаз", ЦТЭ (г.Саров) Нижегородского филиала ОАО "Ростелеком" и всех заинтересованных организаций.

СОГЛАСОВАНО

ОВ	
ВК	
ЭМ	Губина

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разработал		Ромадова			
Н.контр.		Кузнецов			
ГИП		Кузнецов			

19/14-12-ГП

Нижегородская обл., г. Саров.
ОАО "Саровская Электросетевая Компания".

Реконструкция объекта: "Капитальное строительство низковольтной распределительной сети ТП-140" на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома по пер. Речной, д.17.

Стадия	Лист	Листов
Р	3	5

Общие указания

Саровское Электро Монтажное Управление

формат А3