Перечень актов на скрытые работы:

1. *Акт приемки траншей под монтаж кабелей;*
2. *Акт осмотра кабеля, проложенного в траншеи, с указанием наличия и правильного выполнения постели, подсыпки, защиты от механических повреждений, соблюдения радиусов изгиба кабелей при изменении направления трассы*
3. *Акт на смонтированные соединительные муфты.*

Перечень актов состояния кабелей

4. *Акт осмотра кабелей в барабанах.*
5. *Акт нагрева кабелей с указанием способа и температуры нагрева кабеля, температуры окружающего воздуха и продолжительности прокладки кабеля после нагрева*

Протоколы испытаний

6. *Протоколы заводских испытаний кабеля.*
7. *Протоколы испытаний кабеля повышенным напряжением постоянного тока после прокладки кабеля и монтажа муфт.*

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ И ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. *СП48.13330.2011 «Организация строительства»*
2. *СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»*
3. *СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»*
4. *РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»*
5. *СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» часть 1.*
6. *СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве», часть 2.*
7. *СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».*
8. *ГОСТ Р50571.2-94 «Защита от поражения электрическим током»*
9. *Типовой альбом А11-2011 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях»*
10. *ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»*