



Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг
1	Труба стальная Ду=50	2,5 м	
2	Труба стальная Ду=40	4 м	
3	Сталь листовая Б=3	0,05 м ²	23,55
4	Профиль Z-образный 32x40x32	0,8 м	
5	Болт оцинкованный М8x25 с гайкой, шайбой	4 к-та	
6	Сталь полосовая 25x4	0,1 м	
7	Бетон марки В15	0,03 м ³	

19/14-12-ЭС.ЭСК.1					
Нижегородская область, г. Саров. ОАО "Саровская Электросетевая Компания"					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Поздевич		<i>[Signature]</i>	
Н. контр.		Кузнецов		<i>[Signature]</i>	
ГИП		Кузнецов		<i>[Signature]</i>	
Реконструкция объекта: "Капитальное строительство низковольтной распределительной сети ТП-140" на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома по пер. Речной, д.17.				Стадия	Лист
				Р	1
Конструкция для установки щита ВУЩ					

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.