

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание
на выполнение работ по ремонту дымовой трубы котельной
НПЦ АТО на пл. «Мытищи»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Требования к разработке ППР.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт дымовой трубы котельной НПЦ АТО (пл. «Мытищи»).

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Требования к разработке ППР

Подрядной организации до начала проведения работ предоставить заказчику план-график ППР с календарной привязкой исполнения отдельных этапов работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Работы по ремонту дымовой трубы котельной НПЦ АТО (пл.Мытищи) проводятся с целью обеспечения нормального функционирования дымовой трубы, а также всей котельной в целом.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

<i>№ п.п.</i>	<i>Наименование видов работ</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Количество</i>
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,60
2	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,60
3	Демонтаж металлических деталей труб скрепляющие кольца	1 т деталей	0,95
4	Установка металлических деталей труб скрепляющие кольца	1 т деталей	0,95
5	Шпильки	шт.	38,00
6	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	22,80
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,228
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,228

9	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,86
10	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром до 1000 мм	100 м трубопровода	0,298
11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,90
12	Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном	10 м2 поверхности	15,20
13	Установка металлических деталей труб грозозащита	100 м токоотводящего каната	0,35
14	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	т	0,04
15	Маркировочная окраска в четыре слоя эмалью ХВ-785 (красного и белого цвета) наружной поверхности стволов труб высотой до 320 м (окраска в 2 слоя)	1 м2 поверхности	290,00
16	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	10 м2 поверхности	0,72
17	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10,00
18	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	10,00
19	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 23 км	1 т груза	10,00

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Котельная (корпус №14) НПЦ АТО (пл. «Мытищи») по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул.Хлебозаводская, д.2

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

С момента заключения договора по 30.12.2015г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по ремонту дымовой трубы котельной НПЦ АТО (пл. «Мытищи») должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные договором.

Работы должны быть выполнены на высоком профессиональном уровне в полном соответствии с требованиями заказчика и законодательства Российской Федерации, строительными нормами, правилами и стандартами и в соответствии с требованиями нормативных актов органов власти и организаций.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы производятся в условиях действующего предприятия (без остановки производства). В процессе проведения работ подрядчик обязан предусмотреть мероприятия безопасности работ.

Перед началом работ предоставить и согласовать с заказчиком проект производства работ. Уборку и вывоз мусора производить ежедневно.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22 июля 2008года;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы по ремонту дымовой трубы котельной НПЦ АТО (пл. «Мытищи») должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные договором.

Работы должны быть выполнены на высоком профессиональном уровне в полном соответствии с требованиями заказчика и законодательства Российской Федерации, строительными нормами, правилами и стандартами и в соответствии с требованиями нормативных актов органов власти и организаций.

Приемка выполненных работ осуществляется представителем заказчика и оформляется актом сдачи-приемки. Подрядчик представляет заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сертификаты, гарантийные талоны, технический паспорт на оборудование, счет на окончательный платеж. Акты представляются заказчику по окончании работ.

При приемке выполненных работ подрядчик передает заказчику предварительно согласованную исполнительную документацию, а также предоставляет акты на особо ответственные работы, скрытые работы, паспорта на оборудование и другие документы согласно СНиП 3.01.01-85, не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем фактического выполнения соответствующих работ.

Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть подрядчику 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения.

Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные заказчиком. При неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования, заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.