

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №15-067/1**  
(локальная смета)

на Проведение работ по благоустройству городских территорий  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1 040 700 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 74 133 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 5 084.15 чел.час

Составлен(а) в базисных ценах 2001г (редакция 2009г)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
<b>Раздел 1. Цех 005</b>																
Восстановление газона																
1	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0.435 43,5/100	3036.75	447.6			1321	195			40	17.4		
2	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04  (Для толщины асфальта 6см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0.435 43,5/100	1848.52	122.42			804	53			10.94	4.76		
3	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0.435 43,5/100	719.43	71.34	408.89	49.87	313	31	178	22	5.99	2.61	2.74	1.19
Восстановление отмостки																
4	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под отмостку щебеночного	1 м3 основания	0.22	288.26	27.62	67.69	7.48	63	6	15	2	2.4	0.53	0.54	0.12
5	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0045 0,45/100	64980.89	1978.2	4648.35	327.6	292	9	21	1	180	0.81	18	0.08
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2793	294	214	25	26.11		1.39	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2969	388	296	36	33.03		1.92	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы								487							
	Сметная прибыль								321							
	<b>Итого по разделу 1 Цех 005</b>								3777					33.03		1.92
<b>Раздел 2. Цех 006</b>																
Восстановление асфальтового покрытия																
6	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см <sup>2</sup> ) однослойных  <i>(3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2)</i>	1000 м2 основания	0.465 465/1000	33804.89	515.05	7140.34	992.6	15719	239	3320	462	44.75	20.81	59.9	27.85
7	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03  <i>(При толщине слоя 25см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10); 3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2)</i>	1000 м2 основания	0.465 465/1000	18856.14		2986.44	483.12	8768		1389	225			3.01	1.4
8	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов  <i>(3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2)</i>	1 т	0.372 465*0,8/1000	2026.77		55.84	13.39	754		21	5			0.79	0.29
9	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м <sup>3</sup> и более  <i>(3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2)</i>	1000 м2 покрытия	0.465 465/1000	61072.04	622.76	3580.8	386.71	28398	290	1665	180	45.96	21.37	22.9	10.65
10	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02  <i>(Для толщины асфальта 6см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2)</i>	1000 м2 покрытия	0.465 465/1000	14225.28	2.93	7.51		6615	1	3		0.22	0.1		
Восстановление газона																
11	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	4.85 485/100	3036.75	447.6			14728	2171			40	194		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04  (Для толщины асфальта 6см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	4.85 485/100	1848.52	122.42			8965	594			10.94	53.06		
13	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	4.85 485/100	719.43	71.34	408.89	49.87	3489	346	1983	242	5.99	29.05	2.74	13.29
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									87436	3641	8381	1114		318.39		53.48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									90939	4741	10784	1483		397.9		68.51
Накладные расходы									7636							
Сметная прибыль									4837							
<b>Итого по разделу 2 Цех 006</b>									<b>103412</b>					<b>397.9</b>		<b>68.51</b>
<b>Раздел 3. Цех 008</b>																
Восстановление асфальтового покрытия																
14	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных  (3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2)	1000 м2 основания	3.06 3060/1000	33804.89	515.05	7140.34	992.6	103443	1576	21849	3037	44.75	136.94	59.9	183.29
15	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03  (При толщине слоя 25см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); 3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2)	1000 м2 основания	3.06 3060/1000	18856.14		2986.44	483.12	57700		9139	1478			30.12	92.17
16	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов  (3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2)	1 т	2.448 3060*0,8/1000	2026.77		55.84	13.39	4962		137	33			0.79	1.93
17	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более  (3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2)	1000 м2 покрытия	3.06 3060/1000	61072.04	622.76	3580.8	386.71	186880	1906	10957	1183	45.96	140.64	22.9	70.07
18	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02  (Для толщины асфальта 6см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2)	1000 м2 покрытия	3.06 3060/1000	14225.28	2.93	7.51		43529	9	23		0.22	0.67		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Восстановление газона																
19	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.65 165/100	3036.75	447.6			5011	739			40	66		
20	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	100 м2	60.2 6020/100	2989.7	392.55	8	0.95	179980	23632	482	57	35.08	2111.82	0.07	4.21
21	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 толщ.25см  <i>(Для толщины асфальта 6см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i>	100 м2	61.85 (6020+165)/100	1848.52	122.42			114331	7572			10.94	676.64		
22	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	61.85 (6020+165)/100	719.43	71.34	408.89	49.87	44497	4412	25290	3084	5.99	370.48	2.74	169.47
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									740333	39846	67877	8872		3503.19		521.14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									773325	52154	88561	11976		4399.54		673.14
Накладные расходы									76897							
Сметная прибыль									49555							
<b>Итого по разделу 3 Цех 008</b>									<b>899777</b>					<b>4399.54</b>		<b>673.14</b>
<b>Раздел 4. цех 009</b>																
Восстановление асфальтового покрытия																
23	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных  <i>(3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2)</i>	1000 м2 основания	0.05 50/1000	33804.89	515.05	7140.34	992.6	1690	26	357	50	44.75	2.24	59.9	3
24	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03  <i>(При толщине слоя 25см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); 3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2)</i>	1000 м2 основания	0.05 50/1000	18856.14		2986.44	483.12	943		149	24			30.12	1.51
25	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов  <i>(3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.44; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.44)</i>	1 т	0.04 50*0,8/1000	2026.77		55.84	16.07	81		2	1			0.95	0.04


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более  <i>(3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2)</i>	1000 м2 покрытия	0.05 50/1000	61072.04	622.76	3580.8	386.71	3054	31	179	19	45.96	2.3	22.9	1.15
27	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02  <i>(Для толщины асфальта 6см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=4); 3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.44; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.44)</i>	1000 м2 покрытия	0.05 50/1000	14225.28	2.93	7.51		711				0.22	0.01		
<b>Восстановление газона</b>																
28	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	3.45 345/100	3036.75	447.6			10477	1544			40	138		
29	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04  <i>(Для толщины асфальта 6см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=4))</i>	100 м2	3.45 345/100	1848.52	122.42			6377	422			10.94	37.74		
30	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	3.45 345/100	719.43	71.34	408.89	49.87	2482	246	1411	172	5.99	20.67	2.74	9.45
									25815	2269	2098	266	200.96		15.15	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									27248	2986	2814	369	253.69		20.12	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									3910							
Накладные расходы									2574							
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 4 цех 009</b>									33732				253.69		20.12	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									856377	46050	78570	10277	4048.65		591.16	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									894483	60268	102458	13865	5084.15		763.68	
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4.3% (Поз. 1-3, 11-13, 19-22, 28-30, 6-10, 14-18, 23-27)									2421	1980	442	442				
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 (Поз. 1-3, 11-13, 19-22, 28-30, 4-10, 14-18, 23-27)									26958	7204	19753	2680	607.2975	147.79		
Указ.к ТЕРр, Прил.3, п.11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1.1; ЭМ=1.1; ЗПМ=1.1; ТЗ=1.1; ТЗМ=1.1 (Поз. 1-3, 11-13, 19-22, 28-30, 4-5)									8727	5034	3692	467	428.21	24.726		
Накладные расходы									88930							
Сметная прибыль									57287							
<b>Итого по смете:</b>									533226				4708.62	271.71		
Озеленение. Защитные лесонасаждения																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Конструкции из кирпича и блоков								91					0.67		0.17
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								322					1.02		0.11
	Автомобильные дороги								507061					373.84		491.69
	Итого								1040700					5084.15		763.68
	В том числе:															
	Материалы								731757							
	Машины и механизмы								102458							
	ФОТ								74133							
	Накладные расходы								88930							
	Сметная прибыль								57287							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1040700</b>					<b>5084.15</b>		<b>763.68</b>

Составил инженер по ПСР:  И.В. Усынина  
 (должность, подпись, расшифровка) 31.03.2015г.

Проверил инженер отд.067:  П.М. Ревво  
 (должность, подпись, расшифровка) 31.03.2015г.