

Утверждаю:

И.О. Главного инженера ТЭЦ

Фёдоров А.Г.

30. 11 2011г.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Л.И. 592-11

ОАО «ППГХО». ТЭЦ. Усиление узлов крепления стеновых панелей, восстановление АКЗ мет. конструкций по ряду А в осях 19-30.

№ П.п	наименование	Ед.изм.	Кол-во	
1.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщ.100мм отверстий площадью до 20 см	Шт.	80	✓
2	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 метра	Тн.	0,195	✓
3	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки , гнутья, сверления	Тн.	1,109	✓
4	Усиление стеновых панелей стальными обоймами	Тн.	0,198	✓
5.	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной	М.п.	97	✓
6.	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей	М.п.	40	✓
7.	Очистка поверхности щётками	М <sup>2</sup>	2354	✓
8.	Обеспылевание поверхности	М <sup>2</sup>	2354	✓
9.	Обработка поверхности преобразователем ржавчины НОТЕХ-К	М <sup>2</sup>	2354	✓
10.	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов Ø до 500мм уайт-спиритом	М <sup>2</sup>	2354	✓
11.	Огрунтовка металлических за 2 раза грунтовкой ГФ-021	М <sup>2</sup>	2354	✓
12.	Окраской металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	М <sup>2</sup>	2354	✓
13.	Установка и разборка инвентарных лесов до 16м	М <sup>2</sup>	3168	✓

Примечание: работы ведутся в действующем цехе, вблизи работающего оборудования в режиме «работа в окно».

Составили:

Вед. инженер-строитель ТЭЦ



О.Г.Романенко

Вед. инженер по надзору за строительством  
ЗиС ДАПФ



Д.А.Сырцева

Мастер ООО «Краусс+»



В.А.Гуменюк