

2013 г.

СХЖ

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник СЭ СЗ
И.В.Качурин
" 26 " 04 2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 60-04/ 1345 от 30.04.2013

Приведение в соответствие с требованиями норм и правил работы систем отопления зд. 14, 22, 23, 34в, 42 (в тек. ценах), СЗ

Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость

990109.44 руб.

Сметная трудоемкость

472.95 чел. час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего				
Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех	Осн. З/п	Эк. Маш		З/пМех	Осн. З/п	Эк. Маш		З/пМех										
Раздел 1. Радиаторы на 12 секций																				
1	ТЕРр65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0.14	1898.44	1750.64	147.8	60.85	265.78	245.09	20.69	8.52	158.00	22.12	3.82	0.53				
2	ТЕР18-03-001-02	Прим. Установка радиаторов: стальных (2340Вт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП 1.15; ЭМ 1.25 к расх.; ЗПМ 1.25; ТЗ 1.15; ТЗМ 1.25	100 кВт	0.3276	2282.7	953.56	321.6	25.49	747.81	312.39	105.36	8.35	75.44	24.71	1.60	0.52				
3	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных 2.38 - 27.47 - 1 x 25.09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП 1.15; ЭМ 1.25 к расх.; ЗПМ 1.25; ТЗ 1.15; ТЗМ 1.25	1 компл.	14	2.64	1.98			36.96	27.72			0.138	1.93						
4	ТССЦ-301-1307	Прим. Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	14	2.36				33.04											
5	ТЕРр65-5-1	Прим. установка терморегуляторов для радиаторов диаметром: до 20 мм 1.087.19 - 3.264.19 - 100 x 21.77 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП 0.67; ЭМ 0.67 к расх.; ЗПМ 0.67; ТЗ 0.67; ТЗМ 0.67	100 шт.	0.14	743.57	694.11	3.54		104.10	97.18	1.91		54.27	7.60						
6	ТЕРр65-5-1	Прим. Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 1.087.19 - 3.264.19 - 100 x 21.77 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП 0.67; ЭМ 0.67 к расх.; ЗПМ 0.67; ТЗ 0.67; ТЗМ 0.67	100 шт.	0.17	743.57	694.11	3.54		126.41	118.00	1.91		54.27	9.23						
7	ТССЦ-302-0078	Прим. Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 20 мм со штоном	шт.	17	109.97				1869.49											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Радиаторы на 12 секций									3183.59						65.59	1.06

Раздел 2. Радиаторы на 10 секций


8	ТЕРР65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0.59	1898.44	1750.64	147.8	60.85	1120.08	1032.88	87.20	35.90	158.00	93.22	3.82	2.25
9	ТЕРР18-03-001-02	Прим. Установка радиаторов: стальных (1950Вт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП 1.15; ЭМ 1.25 к расх.; ЭПМ 1.25; ТЗ 1.15; ТЗМ 1.25	100 кВт радиаторов и конвекторов	1.1505	2282.7	953.56	321.6	25.49	2626.25	1097.07	370.00	29.33	75.44	86.79	1.60	1.84
10	ТЕРР18-07-001-05	Установка кранов воздушных 2.38 27.47 - 1 x 25.09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП 1.15; ЭМ 1.25 к расх.; ЭПМ 1.25; ТЗ 1.15; ТЗМ 1.25	1 компл.	59	2.64	1.98			155.76	116.82			0.138	8.14		
11	ТССЦ-301-1307	Прим. Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	59	2.36				139.24							
12	ТЕРР65-5-1	Прим. установка терморегуляторов для радиаторов диаметром: до 20 мм 1.087.19 - 3.264.19 - 100 x 21.77 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП 0.67; ЭМ 0.67 к расх.; ЭПМ 0.67; ТЗ 0.67; ТЗМ 0.67	100 шт.	0.59	743.57	694.11	3.54		438.71	409.52	1.91		54.27	32.02		
13	ТЕРР65-5-1	Прим. Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 1.087.19 - 3.264.19 - 100 x 21.77 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП 0.67; ЭМ 0.67 к расх.; ЭПМ 0.67; ТЗ 0.67; ТЗМ 0.67	100 шт.	0.75	743.57	694.11	3.54		557.68	520.58	1.91		54.27	40.70		
14	ТССЦ-302-0078	Прим. Кран шаровый муфтовый Валтес для воды диаметром 20 мм со штоном	шт.	75	109.97				8247.75					260.88		4.06
Итого по разделу 2 Радиаторы на 10 секций									13285.46					260.88		4.06


Раздел 3. Радиаторы на 8 секций

15	ТЕРР65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	0.38	1898.44	1750.64	147.8	60.85	721.41	665.24	56.16	23.12	158.00	60.04	3.82	1.44
16	ТЕРР18-03-001-02	Прим. Установка радиаторов: стальных (1560Вт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП 1.15; ЭМ 1.25 к расх.; ЭПМ 1.25; ТЗ 1.15; ТЗМ 1.25	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.5928	2282.7	953.56	321.6	25.49	1353.18	565.27	190.64	15.11	75.44	44.72	1.60	0.95
17	ТЕРР18-07-001-05	Установка кранов воздушных 2.38 27.47 - 1 x 25.09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП 1.15; ЭМ 1.25 к расх.; ЭПМ 1.25; ТЗ 1.15; ТЗМ 1.25	1 компл.	31	2.64	1.98			81.84	61.38			0.138	4.28		
18	ТССЦ-301-1307	Прим. Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	31	2.36				73.16							
19	ТЕРР65-5-1	Прим. установка терморегуляторов для радиаторов диаметром: до 20 мм 1.087.19 - 3.264.19 - 100 x 21.77 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП 0.67; ЭМ 0.67 к расх.; ЭПМ 0.67; ТЗ 0.67; ТЗМ 0.67	100 шт.	0.31	743.57	694.11	3.54		230.51	215.17	1.91		54.27	16.82		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого										839075.79							
НДС 18%										151033.64		210597.86					
ВСЕГО по смете										990109.44					472.95		7.55

Составил:  Е.Г. Михайлов

Зам. начальника СЭ:  С.А. Ульянов