


Утверждаю:  
Начальника ОТК ОАО «ППГХО»

  
В.А. Горбунов.

**Дефектная ведомость.**

ОТК. Здание-627. Весовая. Ремонт внутренней отделки

№/п	Наименование работ.	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<b>Весовая.</b>			
1	Улучшенная масляная окраска потолка за два раза с расчисткой старой краски до 35%.	М <sup>2</sup>	86,4	
2	Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%.	М <sup>2</sup>	168,0	
3	Ремонт дверных коробок с заменой отдельных деталей. ДГ21-9	Шт/м <sup>2</sup>	3/6,3	
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%.	М <sup>2</sup>	15,5	
5	Разборка деревянного пола (просел) доска толщиной 32мм	М <sup>2</sup>	9,4	
6	Устройство деревянного пола доской толщиной 32мм	М <sup>2</sup>	9,4	
7	Разборка плинтуса деревянного.	М/п	52	
8	Разборка покрытий пола из линолеума и релина	М <sup>2</sup>	86,4	
9	Устройство покрытие полов из линолеума на клее бустилат (линолеум высокого качества).	М <sup>2</sup>	86,4	
10	Устройство деревянного плинтуса с заделкой швов гипсом.	м/п	52	
11	Улучшенная масляная окраска деревянного плинтуса за два раза	М <sup>2</sup>	5,2	
12	Разборка дверных коробок ДГ21-10	Шт/м <sup>2</sup>	3/6,3	
13	Устройство новых деревянных блоков ДГ21-10	шт/м <sup>2</sup>	3/6,3	
14	Герметизация швов между двери и стеной монтажной пеной емкостью 0,85л.	шт	3	
15	Скобяные изделия для блоков входных	Ком-т	3	

	дверей в помещение двупольные.			
16	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом.	шт	3,0	
17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей стальных регистров труб за два раза.	М <sup>2</sup>	16,6	
	<b>Подвал.</b>			
1	Улучшенная окраска потолка за два раза с расчисткой старой краски до 35%	М <sup>2</sup>	12,6	
2	Улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%.	М <sup>2</sup>	92,0	
3	Ремонт дверных коробок с заменой отдельных деталей ДГ21-7.	шт/м <sup>2</sup>	2/2,94	
4	Масляная окраска дверей за 2раза с расчисткой старой краски до 35%.	М <sup>2</sup>	7,35	
5	Покраска металлоконструкций краской НЦ за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	М <sup>2</sup>	16,4	
	<b>Тамбур.</b>			
1	Кирпичные стены штукатурить цементным раствором толщиной 20мм	М <sup>2</sup>	51,3	
2	Клеевая побелка стен за два раза.	М <sup>2</sup>	51,3	
3	Масляная окраска потолка краской НЦ за два раза.	М <sup>2</sup>	8,4	
4	Бетонирование пола бетоном М-100из ПГС толщиной 80мм	М2	5,4	
5	Смена дверной коробки ДГ21-10	Шт/м2	1/2,1	
6	Герметизация шва вокруг дверной коробки монтажной пеной емкостью 0,85л	шт	1	
7	Скобяные изделия.	ком-т	1	
8	Замок врезной.	шт	1	
9	Устройство наличника вокруг двери.	м/п	10,5	
10	Уборка строительного мусора в а/машину с вывозкой на расстояние 12км.	тн	0,231	

Примечание: ремонтные работы производятся в эксплуатируемых зданиях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов(мебели) с вредными условиями труда, где рабочие строители переведены на сокращенный рабочий день при 36 часовой рабочей неделе.

Составил:

Г.А. Салтыков.