

СОГЛАСОВАНО:

Санкт-Петербург ВАРС+ версия 12.095

ООО "Тепловодоканал"

Форма 4

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Тепловодоканал»
И.В. Корепанов
Главный инженер
А.В. Надсон

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 26-2015ТВК
(локальная смета)

на Кап.ремонт тепло-гидроизоляции напорных коллекторов №4 и №5 от т.М до очистных сооружений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Участок водопотребления и очистки сточных вод, 2015г

Основание: ДВ

Сметная стоимость: 419.76612 тыс.руб (в т.ч. НДС 18%)

Средства на оплату труда: 77.212 тыс.руб

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2015г.

руб.

N	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				Всего	Эксплуатационные или машин	Всего	оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплоизоляция-п.91 прил. 6а-0 1.2015								
		1 ТЕР26-01054-01 Демонтаж поверхности изоляции из рубероида к=0,6	1.1286	209.64	31.78	237	201	36	19.19	21.66
		Козп = 0.6000 Кмаш = 0.6000		177.86						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРР66-24-2 (=119)	Кэпм = 0.6000 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	Кмат = 0.0000 Кп1 = 0.6000 Кп2 = 0.6000	100 м2	1.1286	170.45	192	192	11.46	12.93
3	ТЕРР26-01010-01 (= 43)	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с профрированной струттурой	Кэпм = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кэпм = 1.2500 Кп1 = 1.1500 Кп2 = 1.2500	1 м3	5.187	857.60	4448	1178	21.68	112.45
4	104-0009 (= 43)	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 50 мм-прим.		м3	6.43	586.33	3770			
5	ТЕРР26-01054-01 (= 43)	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с прокладкой швов	Кэпм = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кэпм = 1.2500 Кп1 = 1.1500 Кп2 = 1.2500	100 м2	1.1286	1046.14	1181	385	36.78	41.51
6	101-1747 (= 43)	Рубероид морозостойкий РПМ-300		м2	129.79	11.29	1465			
7	031001 (= 1)	Автомобильные вышки высотой подъема 12 м		Маш.-ч	94.28	83.70	7891			

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 19184 1956 8375 8853 189

-накладные расходы руб. 2958
 -сметная прибыль руб. 1631
 Итого по разделу в базовых ценах руб. 23773
 ВСЕГО: руб. 23773
 Индекс на осн з/п 14.2800 [2_1_6]
 Индекс на эксл. машин 7.7200 [2_1_7]
 Индекс на з/п машинистов 14.2800 [2_1_8]
 Индекс на стоимость материалов 2.8900 [2_1_9]

ИТОГО: 125434 27932 71917 25585
 15808

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11	1	
Индекс к накладным расходам																						
Итого:																						
Индекс к плановым накоплениям																						
Итого по разделу :																						

Трубопроводы из стальных тру
 6-п.79а прил.ба-01.2015

8	ТЕР9-05006-01	Резка стальных труб-прим. (изготовление запяток)-на 38 шт.	1 м	118.56	4.46	0.69	529	447	82	0.39	46.24
(= 18)					3.77						
9	103-0228	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кэпм = 1.2500 Кп1 = 1.1500 Кп2 = 1.2500 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные трубы А и В с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм (использование на 1 порыв 1/2 пот/м трубы)	М	19.00	867.34		16479				
(= 1)											

10	ТЕР46-01013-01	Усиление сварных швов (наплавкой) к=0,65 по п.1.46.3 Козп = 0.6500 Кмаш = 0.6500 Кэпм = 0.6500 Кп1 = 0.6500 Кп2 = 0.6500	1 м	118.56	48.88	6.46	5795	1893	766	1.50	177.84
(= 79)					15.97						

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах

-Накладные расходы	руб.	22803	2340	848	19615	224
-Сметная прибыль	руб.	2484				
Итого по разделу в базовых ценах	руб.	1458				
ВСЕГО:	руб.	26745				
Индекс на осн з/п		26745				
Индекс на экспл. машин		33415	[2_1_6]			
Индекс на з/п машинистов		4825	[2_1_7]			
Индекс на стоимость материалов		0	[2_1_8]			
Итого:		90229	[2_1_9]			

Индекс к накладным расходам

12.1400	30156	[3_2_10]
---------	-------	----------

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11	1
ИТОГО:																					
Индекс к плановым накоплениям																					
Итого по разделу :																					
11.4200																					
158625																					
16650																					
175275																					
[4_3_11]																					

Погрузка и автоперевозка																					
11	ЕС330-01146-1	Погрузка: мусор	т	0.99	42.28	37.82	42	4	38	0.58	0.57										
(= 89)		строительный с погрузкой	т																		
		вручную			4.46																
12	ЕС327-5-1	Расстояние перевозки, км :	т	0.99	11.28		11														
(= 89)		5. Кл.тр. 1. Перевозка	т																		
		трузов																			
		автомобилями-самосвалами																			
		(работавшими вне карьеров).																			

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах																					
руб.																					
53																					
4																					
38																					
11																					
1																					
-накладные расходы																					
-сметная прибыль																					
Итого по разделу в базовых ценах																					
ВСЕГО:																					
руб.																					
4																					
2																					
59																					
59																					
14.2800																					
6.9700																					
14.2800																					
7.3400																					
Итого:																					
403																					
57																					
265																					
81																					

Индекс к накладным расходам																					
ИТОГО:																					
14.2800																					
Индекс к плановым накоплениям																					
Итого по разделу :																					
14.2800																					
489																					
[3_2_10]																					
[4_3_11]																					

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах																					
руб.																					
42040																					
4300																					
9261																					
28479																					
-накладные расходы																					
-сметная прибыль																					
Итого по смете в базовых ценах																					
руб.																					
5446																					
3091																					
50577																					
1107																					

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах																					
руб.																					
254306																					
61404																					
77007																					
115895																					
414																					
-накладные расходы																					
66123																					
15808																					
94																					

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11	1	
-Сметная прибыль																						
Итого по смете в текущих ценах																						
ВСЕГО:																						
НДС к СМР																						
ВСЕГО :																						

Всего по смете в базовых ценах: 0.1800 руб. [10_8_15]
419766,12
50577

К ОПЛАТЕ СМР : Четыреста девяносто тысяч семьсот шестьдесят шесть руб.12коп.

Определитель - (= 1)
Сметная прибыль -0.4300 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500
Определитель - (= 89)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0000
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 18)
Сметная прибыль -0.7200 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9000
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (=102)
Сметная прибыль -0.4800 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7800
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 43)
Сметная прибыль -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0000
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (=119)
Сметная прибыль -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.7400
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 52)
Сметная прибыль -0.5400 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1200
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Составил И.Р. Люкина
Проверил _____

Определитель - (= 60)
Сметная прибыль -0.4300 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 79)
Сметная прибыль -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.1000
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500