

ФОРМА № 4

Наименование стройки -

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Выполнение работ устройству асфальтобетонного покрытия площадки по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д.16, ОАО "Баня № 1".

Основание  
Чертежи №

Сметная стоимость - 369,065 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 68,57 чел-ч  
Сметная заработная плата - 12,092 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	На ед.ин.	Всего		
			сл. изм.	Основной зарплата	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	В т.ч. зарплата	На ед.ин.	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР27-03-011-01	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезями с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм и толщиной слоя: 5 см ЗП=36,4*1,15; ЭММ=2964,22*1,25; ЗПМ=87,22*1,25; ТЗТ=3,49*1,15; ТЗТМ=5,55*1,25	2,75	3 754,045	3 705,275	10 323,62	115,12	10 189,51	4,0135	11,04		
	(0) сб.ОУ п.2.16.		100 м2	41,86	109,025			299,82	6,9375	19,08		
2	СП1 04.2012	Расстояние перевозка: от 9,1 до 10,0 км. Класс груза 1. Таблица 2.8 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работными вне карьеров) (лом а/б: 275м2*0,05*0,9*2,2=27,2т)	27,2	169,63	0	4 613,94		0				
3	ТЕРр68-01-010-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона ср. слоем 5 см (275м2)	0,2013	2 994,54	2 576,22	602,8	79,36	518,59	29,99	6,04		
	(0)		100 т	394,22	487,96			98,23	29,9	6,02		
3.1	410-00002-007	Смесн асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые	20,33 т	3 154,54		64 131,8						
4	ТЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGEL" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см ЗП=504,88*1,15; ЭММ=2720,35*1,25; ЗПМ=86,8*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТМ=4,83*1,25	0,275	5 199,3995	3 400,4375	1 429,83	159,67	935,12	44,045	12,11		
	(0) сб.ОУ п.2.16.		1000 м2	580,612	108,5			29,84	6,0375	1,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР27-06-030-01 (0) сб.ОУ п.2.16.	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-1 ЗП=1,19*1,15*2; ЭММ=99,86*1,25*2; ЗПм=2,36*1,25*2; Маг=0*2; ТЗТ=0,09*1,15*2; ТЗТм=0,12*1,25*2	0,275 1000 м2	252,387 2,737	249,65 5,9	69,41	0,75	68,65 1,62	0,207 0,3	0,06 0,08
5.1	410-0002-007	Смеси асфальтобетонные марки I, тип Б, горячие плотные мелкозернистые	33,5 т	3 154,54		105 677,09				
6	ТЕРр68-01-043-01	Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодезев отбойными молотками с регулированием высотного положения крышек колодезев с подъемом на высоту до: 10 см.	1 1 колодез шт.	130,38 59,45	66,18 7,08	130,38	59,45	66,18 7,08	5,7 0,55	5,7 0,55
6.1	445-3410-507 (0)	Элементы смотровых колодезев: кольцо опорное КО-6	1 шт.	321,6		321,6				
ИТОГО:										
На стесненные условия труда										
Кзмт=0,1; Кмаш=0,1; Кзмш=0,1; Кгзм=0,1; Кгзмм=0,1										
ИТОГО:										
12 556,04      414,35      11 778,05      34,95										
1 219,25      41,44      1 177,81      27,39										
13 775,29      455,79      12 955,86      3,5										
480,25      38,45      30,13										

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

1.3.35. Ремонт внутриквартальных дорожек, тротуаров, проездов и площадок при капитальном ремонте (1, 2, 4, 5)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Автомобильные дорожки (1, 2, 4, 5)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

1.3.35. Ремонт внутриквартальных дорожек, тротуаров, проездов и площадок при капитальном ремонте (3, 6)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Благоустройство при ремонте (3, 6)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

303,09*12,918	12,918	3 915,32
12312,61*7,841	7,841	96 543,18
354,05*5,804	5,804	2 054,91
		102 513,41
(303,09+364,41)*12,918*1,21	1,21	10 433,55
(303,09+364,41)*12,918*0,76	0,76	6 553,3
		119 500,26
152,69*12,918	12,918	1 972,45
643,25*7,841	7,841	5 043,72
9,6*5,804	5,804	55,72
		7 071,89
(152,69+115,84)*12,918*0,88	0,88	3 052,61
(152,69+115,84)*12,918*0,48	0,48	1 665,06
		11 789,56

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		131 289,82
Итого по неулучшенным материалам		170 130,49
Итого		301 420,31
Итого по перевозке		4 613,94
Итого		306 034,25

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		306 034,25
Природный коэффициент	306034,25*0,022	6 732,75
Итого		312 767
НДС	312767*0,18	56 298,06
Итого		369 065,06