

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

ХМЗ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25/8/13
(локальная смета)

на Кап.ремонт сооружения 780 фасад.Инв.№1025007890000, ХМЗ 2013 г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1219842 руб. + НДС 219571,56 руб.

Средства на оплату труда 25584 руб.

Сметная трудоемкость 1807,94 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на _____ 2012_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР46-04-005-01	Разборка монолитных перегородок бетонных	1 м3	23,35 ✓	404,85	129,55	275,3	40,06	9453	3025	6428	935	10,37	242,14	2,89	67,48
2	ТЕРр61-01-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до: 10 мм 538,16 = 1 200,66 - 1,06 х 625,00	100 м2 поверхности	4,8 480/100	538,16	496,61	15,19	10,2	2583	2384	73	49	42,37	203,38	0,64	3,07
3	СЦМ-113-0470	Раствор Эмако	кг	7680 4,8*1600	13,25				101760							
Раздел 2. Новый Раздел																
4	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	4,8 480/100 ✓	1226,84	529,89	6,68		5889	2543	32		43,5	208,8	0,07	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР13-07-002-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,22 22/100	288,49	54,87	2,6	0,16	63	12	1		4,45	0,98	0,03	0,01
6	ТЕР06-01-098-01	Бетонирование (с помощью бады) конструкций стен наружных толщиной до 10 см	10 м2 конструкц ий стен (без вычета проемов)	12,35 123,5/10	889,82	278,59	337,57	44,33	10989	3441	4169	547	21,78	268,98	2,61	32,23
7	СЦМ-401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	12,35	474				5854							
8	ТЕР06-01-098-01	Бетонирование (с помощью бады) конструкций стен наружных толщиной до 10 см	10 м2 конструкц ий стен (без вычета проемов)	11 110/10	889,82	278,59	337,57	44,33	9788	3064	3713	488	21,78	239,58	2,61	28,71
9	СЦМ-401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	5,5	474				2607							
10	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой)	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	4,8 480/100	246,32	109,74	12,89	0,16	1182	527	62	1	7,43	35,66	0,02	0,1
11	ТЕР13-03-003-13	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к роск.; ЗПМ=2, МАТ=2 к роск.; ТЗ=2, ТЗМ=2)	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	4,8 480/100	2217,93	64,98	29,6	0,32	10646	312	142	2	5,08	24,38	0,08	0,38

Раздел 3. Погрузка и а/перевозка.

12	СЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 погрузка	тонна	3	3,66		3,66	0,45	11		11	1			0,02	0,06
13	СЦП3-3-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстойание перевозки 3 км: класс груза I	1 т	3	7,47		7,47		22		22					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):															
	Итого Поз. 1	9453	3025	6428	935											
	Всего с учетом "2.3.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"	12762	4084	8678	1262											
	Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 5 346)	4999														
	Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 5 346)	2994														
	Итого с накладными и см. прибылью	20755														
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 2-3	104343	2384	73	49											
	Всего с учетом "2.3.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"	105203	3218	99	66											
	Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 3 284)	2205														
	Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 3 284)	1314														
	Итого с накладными и см. прибылью	108722														
	Итого	129477														
	Итого по разделу 1	129477														
	Итого по разделу 2 Новый Раздел :															
	Конструкции из кирпича и блоков:															
	Итого Поз. 4	5889	2543	32												
	Всего с учетом "2.3.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,55; ЭМ=1,55; ЗПМ=1,55; ТЗ=1,55; ТЗМ=1,55"	7306	3942	50												
	Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 3 942)	4088														
	Сметная прибыль 80%*0,8 ФОТ (от 3 942)	2523														
	Итого с накладными и см. прибылью	13917														
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:															
	Итого Поз. 5, 10-11	11891	851	205	3											
	Всего с учетом "2.3.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,55; ЭМ=1,55; ЗПМ=1,55; ТЗ=1,55; ТЗМ=1,55"	12472	1319	318	5											
	Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 1 324)	1013														
	Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 1 324)	741														
	Итого с накладными и см. прибылью	14226														
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:															
	Итого Поз. 6, 8	20777	6505	7882	1035											
	Всего с учетом "2.3.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,55; ЭМ=1,55; ЗПМ=1,55; ТЗ=1,55; ТЗМ=1,55"	28690	10083	12217	1604											
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 11 687)	14024														
	Сметная прибыль 77% ФОТ (от 11 687)	8999														
	Итого с накладными и см. прибылью	51713														
	Материалы для строительных работ:															
	Итого Поз. 7, 9	8461														
	Всего с учетом "2.3.1 То же, без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,55; ЭМ=1,55; ЗПМ=1,55; ТЗ=1,55; ТЗМ=1,55"	8461														

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									88317					1206,49		95,75
Итого по разделу 2 Новый Раздел									88317					1206,49		95,75
Итого по разделу 3 Погрузка и а/перевозка. :																
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:																
Итого Поз. 12									11		11					0,06
Накладные расходы 100% ФОТ (от 1)									1							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1)									1							
Итого с накладными и см. прибылью									13							0,06
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																
Итого Поз. 13									22		22					
Итого									35							0,06
Итого по разделу 3 Погрузка и а/перевозка.									35							0,06
Итого									217829					1807,94		191,05
В том числе:																
Материалы									130886							
Машины и механизмы									21395							
ФОТ									25584							
Накладные расходы									26330							
Сметная прибыль									16572							
Переход к текущим ценам 217 829 * 5.6									1219842							
НДС 18%									219571,56							
ВСЕГО по смете									1439413,56					1807,94		191,05

Машины и механизмы		М-час	М-час
8	020129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	58,38	
9	030101 Автопогрузчики 5 т	0,15	
10	030401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	0,15	
11	031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	3,07	
12	040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	18,68	
13	050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	67,48	
14	060248 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	0,07	
15	111100 Вибраторы глубинные	25,45	
16	330804 Молотки отбойные пневматические	134,96	

17	340101	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	16,13												
18	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	3,25												

Составил: *М.П.* Воронина М.Н.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: *З.П.* Осипова З.П.
 (должность, подпись, расшифровка)

Итого 1 кв. раб. 5,09 х 1,1 = 5,6.