СОГЛАСОВАНО

_____

«____»_____г.

УТВЕРЖДАЮ
Президент АО «НИАЭП»

Лимаренко В.И.

«____»_____г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«На выполнение работ по капитальному ремонту ограждения и въездных ворот базы ОИИЗ по адресу г. Н.Новгород, ул. Кащенко. 8 на основании технического задания служебная записка №40-24-1/37792 от 02.06..2015г.

от 19 июня 2015

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
		Демонтажные работы существующих сдвижных ворот			
1		Демонтаж существующих въездных металлических откатных ворот	кг	1169	
		Изготовление и монтаж новых сдвижных ворот			
2		Выемка грунта вручную под основание силовой рамы 1500*500*2000	$м^3$	1.5	
3		Устройство песчаной подготовки h=30см с послойным уплотнением вибротрамбовками	$м^3$	0.3	
4		Устройство ж/бетонного основания бетон М300	$м^3$	1.2	

5		Изготовление и монтаж комплекта сдвижных ворот «Промлайн»: сварной каркас труба 60*40*3, размер 4800*2300, цвет серый, покрытие грунт-эмаль, заполнение с одной стороны профлистом С10 вертикально, цвет лицевой стороны зеленый RAL 6005 внутри серый грунт, рама силовая бетонируемая, столб ловитель навесной, цвет рамы и столба серый, покрытие грунт – эмаль, комплект электропривода SLIDING-2100 (площадка для привода, зубчатая рейка, встроенный приемник FAAC, фотоэлементы безопасности, ключ-выключатель для стационарного управления)	комплект	1	
		Демонтажные работы ограждение территории (со стороны ул. Кемеровская)			
6		Демонтаж кирпичных столбов из силикатного кирпича	$м^3$	4.3	
7		Демонтаж основания забора из силикатного кирпича	$м^3$	3.4	
8		Демонтаж деревянного заполнения забора из доски толщиной 25мм, Н=2000мм	м.п.	55	
9		Демонтаж деревянного заполнения забора из доски толщиной 25мм, Н=1600мм	м.п.	33	
10		Демонтаж колючей проволоки	м.п.	95	
11		Демонтаж металлического уголка 30*30 *3 для крепления егозы	кг	65	
		Изготовление и устройство ограждения территории (со стороны ул. Кемеровская)			
12		Устройство кирпичной кладки столбов 380*380*1000мм из силикатного кирпича М 100 на цементо-песчаном растворе М75 (приготовление в построечных условиях)	$м^3$	5	
13		Устройство цементно-песчаной стяжки М100 толщиной 50мм поверху столбов (приготовление в построечных условиях)	$м^2$	4.6	
14		Выемка грунта в ручную Н=60см шириной 30см	м.п.	88	
15		Устройство песчаной подготовки h=30см с послойным уплотнением вибротрамбовками	$м^3$	7.9	
16		Изготовление объемного каркаса арматура А500, d=8мм	кг	217	
17		Устройство железобетонного основания (бетон В 15)	$м^3$	8	
18		Устройство выравнивающей цементно-песчанной стяжки h=30мм	$м^2$	22	
19		Устройство горизонтальной гидроизоляции из рубероида в 2 слоя на битумной мастике «Технониколь»	$м^2$	22	

20		Сверление горизонтальных отверстий в кирпичной кладке d=8мм, глубиной 100мм	шт.	248	
21		Установка арматуры А500,d=8мм, L=200мм	кг	9.8	
22		Устройство кирпичной кладки основания забора из силикатного кирпича М 100 на цементо-песчаном растворе М75 (приготовление в построечных условиях)	$м^3$	13.5	
23		Монтаж металлического уголка 30*30 *3 L=1500мм для крепления егозы	кг	65	
24		Монтаж проволоки d=3мм для крепления «Егозы»	м.п.	190	
25		Монтаж колючей проволоки егоза (бухта d=500мм, L=10/62 витка, длина растягивания бухты составляет 10 м.п. 62 витка (6.2 витка на 1 м.п.) Размер бухты согласно ГОСТ РФ составляет 10м.п.	м.п.	95.0	
26		Огрунтовка за один раз ГФ-021	$м^2$	3.9	
27		Окраска за два раза эмалью ПФ-115	$м^2$	3.9	
28		Изготовление и монтаж металлического каркаса из трубы 40*25*3мм для крепления профлиста	кг	896	
29		Огрунтовка за один раз ГФ-021	$м^2$	48	
30		Окраска за два раза эмалью ПФ-115	$м^2$	48	
31		Горизонтальное сверление в кирпиче Ø12мм глубиной 200мм	шт.	186	
32		Установка арматуры Ø12 AIII, L=400мм для крепления металлического каркаса	шт.	186	
33		Огрунтовка за один раз ГФ-021	$м^2$	1.6	
34		Окраска за два раза эмалью ПФ-115	$м^2$	1.6	
35		Монтаж заполнения секций забора из профлиста С21 цвет RAL6005 толщина листа 0,5мм (расход профлиста 158м2)	$м^2$	152	
36		Кровельные саморезы с резиновой прокладкой для крепления профлиста 4.8*35мм цвет RAL6005	шт.	950	
37		Вырубка деревьев d=100мм с последующей распиловкой и вывозом	шт.	16	
		Демонтажные работы ограждение территории (со стороны з-да «Термаль»)			
38		Демонтаж кладки кирпичных столбов из силикатного кирпича	$м^3$	1.61	
39		Демонтаж основания забора из силикатного кирпича	$м^3$	3.72	

40		Демонтаж деревянного заполнения забора из доски толщиной 25мм, Н=2400мм	м.п.	97	
		Изготовление и устройство ограждения территории (со стороны з-да «Термаль»)			
41		Устройство кирпичной кладки столбов 380*380*1000мм из силикатного кирпича М 100 на цементо-песчаном растворе М75 (приготовление в построечных условиях)	$м^3$	1.18	
42		Устройство кирпичной кладки столбов 380*380*1000мм из силикатного кирпича М 100 на цементо-песчаном растворе М75 (приготовление в построечных условиях)	$м^3$	1.36	
43		Устройство цементно-песчаной стяжки М100 толщиной 50мм поверху столбов (приготовление в построечных условиях)	$м^2$	5.63	
44		Выемка грунта вручную Н=60см шириной 30см	м.п.	97	
45		Устройство песчаной подготовки h=30см с послойным уплотнением вибротрамбовками	м.п.	97	
46		Изготовление объемного каркаса арматура А500, d=8мм	кг	257	
47		Устройство железобетонного основания (бетон В 15)	$м^3$	8.73	
48		Устройство выравнивающей цементно-песчанной стяжки h=30мм	$м^2$	24.2	
49		Устройство горизонтальной гидроизоляции из рубероида в 2 слоя на битумной мастике «Технониколь»	$м^2$	24.2	
50		Сверление горизонтальных отверстий в кирпичной кладке d=8мм, глубиной 100мм	шт.	148	
51		Сверление горизонтальных отверстий для крепления уголка d=8мм, L=100мм (анкерный болт 8*100)	шт.	78	
52		Устройство кирпичной кладки основания забора из силикатного кирпича М 100 на цементо-песчаном растворе М75 (приготовление в построечных условиях)	$м^3$	3.72	
53		Установка арматуры А500,d=8мм, L=200мм	кг	11.6	
54		Монтаж металлического уголка 30*30 *3 L=1500мм для крепления егозы	кг	79.5	
55		Монтаж проволоки d=3мм для крепления «Егозы»	м.п.	336	
56		Монтаж колючей проволоки егоза (бухта d=500мм, L=10/62 витка, длина растягивания бухты составляет 10 м.п. 62 витка (6.2 витка на 1 м.п.) Размер бухты согласно ГОСТ РФ составляет 10м.п	м.п.	118	
57		Огрунтовка за один раз ГФ-021	$м^2$	7	

58		Окраска за два раза эмалью ПФ-115	$м^2$	7	
59		Изготовление и монтаж металлического каркаса из трубы 40*25*3мм для крепления профлиста	кг	1521	
60		Огрунтовка за один раз ГФ-021	$м^2$	74	
61		Окраска за два раза эмалью ПФ-115	$м^2$	74	
62		Горизонтальное сверление в кирпиче Ø12мм глубиной 200мм	шт.	296	
63		Установка арматуры Ø12 AIII, L=400мм для крепления металлического каркаса	шт.	296	
64		Огрунтовка за один раз ГФ-021	$м^2$	2.54	
65		Окраска за два раза эмалью ПФ-115	$м^2$	2.54	
66		Монтаж заполнения секций забора из профлиста С21 цвет RAL6005 толщина листа 0,5мм (расход профлиста 270м2)	$м^2$	265	
67		Кровельные саморезы с резиновой прокладкой для крепления профлиста 4.8*35мм цвет RAL6005	шт.	1600	
68		Вырубка деревьев d=200мм с последующей распиловкой и вывозом	шт.	5	
		Прочие работы			
69		Погрузка строительного мусора	т		
70		Вывоз строительного мусора на 30км	т		

* объем мусора определяется сметными нормами

Составил: Арх. 1 кат. Рязанов А.А.

Проверил: Нач. АПМ Неонета В.В.

Согласовано:

Нач. Административно- хозяйственного управления Финагина Н.В.

Вице-президент по управлению персоналом Шешокин Н.П.