Транз смета № 1/6/13

Форма Э-95

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ЗГЭС
А.Д. Васин
" 07 " 02 2012 г.

Утверждаю:
Главный энергетик ЗРИ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7/14-2012

для составления сметы

На проведение капитального ремонта трубопроводов горячей воды на участке от ТК7П до зд.1004 ЗРИ в 2013 г.

Инвентарный № 3001008430000

Номер	Наименование оборудования, характеристика (тип, марка)	Описание работ (указать монтаж или демонтаж)	Ед. изм.	Кол-во	Материалы и оборудование подлежащее списанию или неиспользование в других целях	Кол-во	Примеча-ние
1		Автоперевозка на 1 км	м³/т	277/485			
1		Разработка грунта 2 гр. экскаватором с ёмкостью ковша 0,5 куб.м с погрузкой в автосамосвал.	куб. м	307	повторное использование	277	
2		Автоперевозка на свалку до 10 км	куб.м/т	30/52	на свалку		
3		Доработка вручную грунта 2 гр. в траншее после механической обработки	куб. м	9,21			
4		Демонтаж бордюрного камня	м/т	5 / 0,6	на свалку		
5		Демонтаж дорожного покрытия	куб.м/т	7,5 / 15,1	на свалку		
6		Демонтаж плит перекрытий каналов (3000*1800*120)	шт./т	17 / 18,7	на свалку		
7	ПТ300.180.16-12	Монтаж плит перекрытий (3000*1800*120) автокраном	шт./м³	17/11,016		17	стоимость
8	Растор стр. М100	Стоимость раствора для монтажа плит перекрытий	куб. м	0,0867		2,0	стоимость
9		Погрузка бет. лома в автосамосвал	т	34,4			
10		Вывоз бет. лома самосвалом на 10 км	т	34,4	на свалку		
11		Демонтаж теплоизоляции толщ. 100 мм труб Ø 159	куб.м/т	8,3 / 2,1	на свалку		
12		Очистка лотков и камер от мусора вручную	куб.м/т	10,9 / 19	на свалку		
13		Погрузка строительного мусора в автосамосвал	т	21,1			
14		Вывоз строительного мусора автосамосвалом на 10 км	т	21,1	на свалку		
15	Бетон М200	Восстановление лотков бетоном	куб. м	4		4,0	стоимость
16	Кирпич	Кирпич для закладки труб в ТК Кладка сбен из кирпича	куб. м	1,6		1,6	стоимость

1	2	3	4	5	6	7	8
17	стр. раствор М100	Стоимость раствора закладки труб	куб. м	2		2,0	стоимость
18	Песок строительный	Песок для засыпки траншеи под дороги	куб. м	30		30	стоимость
19	мастика ГОСТ 9.015-74	Гидроизоляция швов строительных конструкций т/с	кв.м	20,4			
20	мастика ГОСТ 9.015-74	Битумная мастика для гидроизоляции т/с	кг	40		40,0	стоимость
20а		Погрузка грунта из отвала	т	485			
20б		Автоперевозка из отвала	т	485			
21		Засыпка бульдозером с послойной тромбовкой	куб. м	307			
22		Планировка грунта бульдозером	кв.м	256			
23		Монтаж бордюрного камня	м	5		5,0	стоимость
24		Восстановление дорог бетоном толщ 30 см	куб. м	7,5		7,5	стоимость
25		Восстановление асфальтового покрытия толщ 5 см	кв.м	25,1		25,1	стоимость
		Трубы					
26		Демонтаж труб Ду150 с отводами	м/т	102 / 2,31	в металлолом		
27	труба Ø 159×6	Монтаж труб Ø 159×6 ГОСТ 8732	м	102		102,0	стоимость
28		Погрузка, разгрузка м/лом трубы и опоры (автокраном)	т	2,4			
29		Перевозка металлолома на свалку 10 км	т	2,4			
30	отвод Ø 159×6	Монтаж отводов Ø 159×6 ГОСТ 17375-2001 8,0кг 1 шт.	шт./т	10 / 0,08		10	стоимость
		Теплоизоляция					
31	с.4.400-5 вып.1	Монтаж теп/изол из минматов δ=100 мм Ø 159	куб.м/т	8,3 / 2,07			
32	с.4.400-5 вып.1	Утройство покровного слоя стеклопласт Ø 159	кв. м	104,8			
33	с.4.400-5 вып.1	Утройство покровного слоя о/жесть Ø 159	кв. м	10,1			
34	Мин.маты прошив.	Стоимость теплоизоляции из мин. Матов	куб.м/т	8,3 / 2,1		8,3	стоимость
35	РСТ ТУ 11-145-80	Стоимость стеклопластика	кв. м	104,8		104,8	стоимость
36	Оцинкованная жесть	Стоимость о/жесть	кв. м	10,1		10,1	стоимость
		Опоры					
37	МВН 1308-24	Монтаж скользящих опор Ø 159	шт./кг	12 / 146		12	стоимость
38		Демонтаж неподвижной опоры тр/пр Ø 159	шт./т	4 / 0,09	в металлолом		
39	с.4.903-10 вып.4 тип 2	Монтаж неподвижных опор Ø 159	шт./т	4 / 0,09		4	стоимость
40		Бетонирование неподвижных опор	куб. м	0,1			
41	Бетон М200	Бетон М200 для неподвижных опор	куб. м	0,1		0,1	стоимость
42	швеллер №14	Стоимость швеллера №14 устройства неподвиж опор	п. м/т	24 / 0,3		24,0	стоимость
43		Погрузка, разгрузка м/лома задвижки (автокраном)	т	0,25			
44		Перевозка металлолома на свалку 10 км	т	0,25			
		Окраска трубопроводов					
45		Нанесение антикор изоляции за 2 раза Ø 159	кв. м/кг	50,9 / 67,899			
46	ГФ-021	ГФ-021	кг	68		68	стоимость
		Арматура					
47		Демонтаж задвижки Ду150	шт/кг	2 / 250	в металлолом		
48		Демонтаж вентиля Ду25	шт/кг	4 / 14,4			
49	30с64нж Ру16	Монтаж задвижки Ду150 30с64нж Ру16	шт.	2		2	стоимость
50	15с22нж Ру16	Монтаж вентиля Ду25 15с22нж Ру16	шт.	4		4	стоимость
51	фланец Ду150 Ру16	Монтаж фланца Ду150 Ру16 ГОСТ 1255	шт.	4		4	стоимость

1	2	3	4	5	6	7	8
52	фланец Ду25 Ру16	Монтаж фланца Ду25 Ру16 ГОСТ 1255	шт.	8		8	стоимость
		Крепёж					
53	М24×90	Болт с гайкой получистые	компл	48		48	стоимость
54	М12×55	Болт с гайкой получистые	компл	32		32	стоимость
		ИСПЫТАНИЯ					
55		Промывка и опрессовка тр/провода Ду150 бх в. конт. труб.	п.м/куб м	102 / 1,8		1,8	стоимость

52-22-08

СОГЛАСОВАНО:

Инженер по организации ремонта и эксплуатации оборудования
цеха ПВК _____ В.А. Коротких
Работы ведутся при 8-ми часовом рабочем дне по II т.с.
Начальник ПЭБ _____ А.Ю. Скорикова

Составил _____ В.К. Помогаев
Проверил _____ Васин Помогаев.
Представитель завода балансодержателя
_____ А.В. Вихрев
Начальник цеха ПВК _____ Д.А. Соловьёв