

Smeta.ru (495) 974-1589

Форма 4

Наименование стройки: НИКИРЭТ
Согласовано:
Директор

Утверждаю:
Директор "НИКИРЭТ" - филиала ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В.Проценко"
Первунинских В.А.

Локальная смета № 26-2011
Площадка здания 738

Наименование объекта: Здание 738

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах

2000 г.

Сметная стоимость 46,95 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 118,95 чел.-ч

Сметная заработная плата 1,56 тыс.руб

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин | | |
|-------|----------------------------|--|------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|---|---------|--------------------|
| | | | | Всего | Экспл. машин в т.ч. зар.платы | Всего | зар.платы | Экспл. машин в т.ч. зар.платы | на един. | всего | |
| | | | | | | | | | | | Основной зар.платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,0315 | 3372,05 | 3269,19 | 106 | 3 | 103 | 13,57 | 0,43 |
| | | | | | 102,86 | 427,75 | | | 13 | 29,50 | 0,93 |
| | | % НР | | 95% | 504,08 | | 16 | 95% | | | |
| | | % СП | | 50% | 265,31 | | 8 | 50% | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | 4141,43 | | 130 | | | | |
| 2 | 06-01-062-3 | Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 | 0,0323 | 164269,39 | 16351,92 | 5 306 | 413 | 528 | 1398,88 | 45,18 |
| | | | | | 12785,76 | 1977,45 | | | 64 | 136,47 | 4,41 |
| | | % НР | | 105% | 15501,37 | | 501 | 105% | | | |
| | | % СП | | 65% | 9596,09 | | 310 | 65% | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | 189366,85 | | 6 117 | | | | |
| 3 | 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,1129 | 6639,33 | 4673,06 | 750 | 222 | 528 | 243,35 | 27,47 |
| | | | | | 1966,27 | 454,88 | | | 51 | 41,39 | 4,67 |
| | | % НР | | 104% | 2518,00 | | 284 | 104% | | | |
| | | % СП | | 60% | 1452,69 | | 164 | 60% | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|---------|----------|-----------|---------|---------|------|-----|--------|-------|
| 4 | 27-04-001-1 | Итого с НР и СП | | 10610,02 | | 1 198 | | | | | |
| | | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | | | | | | | | | |
| | | | 100 м3 | 0,1026 | 2661,33 | 2507,37 | 273 | 13 | 257 | 15,72 | 1,61 |
| | | | | | 122,46 | 190,71 | | | 20 | 13,88 | 1,42 |
| | | % НР | | 142% | 444,70 | | 46 | 142% | | | |
| | | % СП | | 95% | 297,51 | | 31 | 95% | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | 3403,54 | | 349 | | | | |
| 4,1 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | | 10,26 | 107,30 | 0,00 | 1 101 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 27-06-017-1 | Бетонирование дороги толщиной слоя 16 см | | 0,0513 | 145721,00 | 2857,97 | 7 475 | 132 | 147 | 301,71 | 15,48 |
| | | | 1000 м2 | | 2564,54 | 192,01 | | | 10 | 15,56 | 0,80 |
| | | % НР | | 142% | 3914,30 | | 201 | 142% | | | |
| | | % СП | | 95% | 2618,72 | | 134 | 95% | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | 152254,02 | | 7 811 | | | | |
| 5,1 | 401-0110 | Бетон дорожный, класс: В27,5 (М350) | | -8,3106 | 820,69 | 0,00 | - 6 820 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5,2 | 401-0106 | Бетон дорожный, класс: В15 (М200) | | 8,3106 | 697,65 | 0,00 | 5 798 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 27-06-017-2 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке | | | | | | | | | |
| | К=1.375 | 27-06-017-01 (поправка на толщину слоя 22см/16см=1,375) | | 0,0513 | 11696,89 | 6,85 | 600 | 3 | 0 | 7,76 | 0,40 |
| | | | 1000 м2 | | 65,92 | 0,40 | | | 0 | 0,03 | 0,00 |
| | | Поправка к стоимости материалов: | *1,375 | | | | | | | | |
| | | Поправка к стоимости эксплуатации машин: | *1,375 | | | | | | | | |
| | | Поправка к заработной плате машиниста: | *1,375 | | | | | | | | |
| | | Поправка к заработной плате рабочих: | *1,375 | | | | | | | | |
| | | Поправка к трудозатратам рабочих: | *1,375 | | | | | | | | |
| | | Поправка к трудозатратам машинистов: | *1,375 | | | | | | | | |
| | | % НР | | 142% | 94,17 | | 5 | 142% | | | |
| | | % СП | | 95% | 63,00 | | 3 | 95% | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | 11854,06 | | 608 | | | | |
| 6,1 | 401-0110 | Бетон дорожный, класс: В27,5 (М350) | | -0,7195 | 820,69 | 0,00 | - 590 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6,2 | 401-0106 | Бетон дорожный, класс: В15 (М200) | | 0,7195 | 697,65 | 0,00 | 502 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | м3 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 27-06-009-1 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | | 0,0513 | 125,83 | 16,20 | 6 | 6 | 1 | 12,43 | 0,64 |
| | | | 1000 м2 | | 109,63 | 1,02 | | | 0 | 0,07 | 0,00 |
| | | % НР | | 142% | 157,12 | | 8 | 142% | | | |
| | | % СП | | 95% | 105,12 | | 5 | 95% | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | 388,07 | | 20 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|---|-------------------|--------|---------|---------|--------|------|-------|-------|-------|
| 7,1 | 204-0066 | Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I | | 0,35 | 6965,96 | 0,00 | 2 438 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>m</i> | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 01-01-036-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | | 1,0425 | 24,31 | 24,31 | 25 | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>1000 м2</i> | | 0,00 | 5,51 | | | 6 | 0,38 | 0,40 |
| | | % НР | | 95% | 5,23 | | 5 | 95% | | | |
| | | % СП | | 50% | 2,76 | | 3 | 50% | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | 32,30 | | 34 | | | | |
| 9 | 01-02-027-2 | Засыпка грунта | | 1,0425 | 111,72 | 111,72 | 116 | 0 | 116 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>1000 м2</i> | | 0,00 | 16,60 | | | 17 | 1,10 | 1,15 |
| | | % НР | | 80% | 13,28 | | 14 | 80% | | | |
| | | % СП | | 45% | 7,47 | | 8 | 45% | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | 132,47 | | 138 | | | | |
| 10 | 1-3-23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | | 172,98 | 1,88 | 1,88 | 325 | 0 | 325 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>за т груза</i> | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3-2-3-1 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобильным транспортом, расстояние перевозки 3 км класс груза 1 | | 172,98 | 7,97 | 7,97 | 1 379 | 0 | 1 379 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>1 Т</i> | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 01-02-027-3 | Засыпка мусором строительным | | 1,0425 | 148,12 | 148,12 | 154 | 0 | 154 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>1000 м2</i> | | 0,00 | 22,56 | | | 24 | 1,49 | 1,55 |
| | | % НР | | 80% | 18,05 | | 19 | 80% | | | |
| | | % СП | | 45% | 10,15 | | 11 | 45% | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | 176,32 | | 184 | | | | |
| 13 | 27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | | 0,2435 | 2661,33 | 2507,37 | 648 | 30 | 611 | 15,72 | 3,83 |
| | | | <i>100 м3</i> | | 122,46 | 190,71 | | | 46 | 13,88 | 3,38 |
| | | % НР | | 142% | 444,70 | | 108 | 142% | | | |
| | | % СП | | 95% | 297,51 | | 72 | 95% | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | 3403,54 | | 829 | | | | |
| 13,1 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | | 24,35 | 107,30 | 0,00 | 2 613 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>м3</i> | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | | 0,9883 | 4112,68 | 3878,45 | 4 065 | 188 | 3 833 | 24,19 | 23,91 |
| | | | <i>100 м3</i> | | 190,13 | 301,79 | | | 298 | 20,60 | 20,36 |
| | | % НР | | 142% | 698,53 | | 690 | 142% | | | |
| | | % СП | | 95% | 467,32 | | 462 | 95% | | | |
| | | Итого с НР и СП | | | 5278,53 | | 5 217 | | | | |
| 14,1 | 408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм | | 98,83 | 177,83 | 0,00 | 17 575 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>м3</i> | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

Итого по локальной смете Площадка здания 738

| | |
|--------------------------------|--------|
| Прямые затраты | 43 845 |
| Стоимость материалов | 34 828 |
| Основная ЗП рабочих | 1 009 |
| Трудозатраты строителей | 119 |
| Накладные расходы | 1 897 |
| Сметная прибыль | 1 211 |
| Итого по смете в ценах 2000 г. | 46 953 |

Составил _____ Букарева Т.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Морозов М.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Объемы подтвердил _____ Богословский О.Г.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]