

**ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

Наименование объекта: Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Вид ремонта: Выполнение работ по восстановлению огнезащитных покрытий несущих металлических конструкций в здании №30 (2-этап)

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Огнезащита металлоконструкций			
1	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом "ТЕКСОТЕРМ" с пределом огнестойкости: 1,0 час	м2	1 247,36

Составил:

Ведущий специалист ОТиПБ
Ленинградского отделения

/ Д.Ю. Маханьков /

Согласовано:

Директор Ленинградского отделения

/ А.Л. Богуцкий /

УТВЕРЖДАЮ
 Директор филиала "Северо-западный
 территориальный округ"
 ФГУП "РосРАО"

Иванов / ДН Замаскин /
 2014 г.

Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО" г. Сосновый Бор
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
 (локальная смета)

на выполнение работ по восстановлению огнезащитных покрытий несущих металлических конструкций в здании № 30 (2 этап)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1797,212 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 29,329 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2503,32 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед / всего	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Огнезащита металлоконструкций										
1	ФЕР26-02-004-03	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом "ТЕКСОТЕРМ" с пределом огнестойкости 1,0 час (100 м2 обрабатываемой поверхности) $5,873,61 = 54,574,56 \cdot 42,69 \cdot 6,46 \cdot 0,013 \cdot 10,463,00 \cdot 0,028 \cdot 15,629,00 \cdot 342 \cdot 256,50 \cdot 2,33 \cdot 55,26$ КОСО. КР03АМ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы выполняются технологическим процессом в новом исполнении 0,37*1,15, 0,41*1,25, 0,71*1,15, 1,2*1,15, 1,5*1,15 ИР (29329,34 руб.) 100% от ФОТ (29329,34 руб.) СП (26520,54 руб.) 70% от ФОТ (29329,34 руб.)	12,4736 1247,36 / 100	7206,35 1507,79	5680,34 536,83	69889,13	18607,57	70854,29 6696,20	174,5125	2176,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Прайс	Текстолит 1,58 мм толщ. слоя, 2,5кг/м2, 90ммн (кг) Формулы цены единицы: ПЗ=1651,168,75 МАТ=1651,168,75 коэф. к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые тем же исполнителем подрядчиком в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	3118,4 с округл(2,5*1247,35,2)	23,23 1651,168,75		72440,43				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						162329,56	18807,67	70854,29		2176,6
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						175778,84	21628,71	6595,20 61482,43		7700,63 2503,32
В том числе, справочно:										
без стесненных условий, но при наличии вредности ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2)						13449,28	2821,14	10628,14 1004,43		326,62
Накладные расходы						29329,34				
Сметная прибыль						20530,54				
Итого по смете:										
Итого						225639,72				2503,32
З кв.2014 Минстрой Р.Ф. 225 638,72 * 6,75						1523061,36				
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						72667,7				
Машины и механизмы						81482,43				
ФОТ						29329,34				
Накладные расходы						29329,34				
Сметная прибыль						20530,54				
НДС 18%						274151,04				
ВСЕГО по смете						1797212,4				2503,32

Составил:  /Зубанова Н.К. /

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  /Мошняев В.Д. /

(должность, подпись, расшифровка)