

«УТВЕРЖДАЮ»  
Первый заместитель директора-  
Главный инженер ВФ ОАО «НИАЭП»

  
\_\_\_\_\_ В.Н. Медяков

« » \_\_\_\_\_ 2014

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### 1. Наименование работы

1.1 Шеф-монтаж при проведении электромонтажных работ по переносу элегазового выключателя типа HPL 550 из ячейки 15 в ячейку 21 расширяемой части ОРУ-500 кВ Ростовской АЭС.

### 2. Цель работы.

2.1 Обеспечение сохранения гарантии завода изготовителя выключателя типа HPL 550 после выполнения переноса выключателя из ячейки 15 в ячейку 21 расширяемой части ОРУ-500 кВ Ростовской АЭС.

### 3. Основание для проведения работы.

3.1 Локальная смета №R4.02275.3.1.36 «Шеф-монтаж электротехнического оборудования. Опережающая установка оборудования в яч. 15,21.» Локальный сметный расчет ЛСР№2-14-1Э(4) изм.1.

### 4. Сроки выполнения работ.

4.1 Начало выполнения работ: с даты подписания договора, окончание выполнения работ – 30.09.2014.

### 5. Заказчик и Исполнитель.

5.1 Заказчиком работы является ОАО «НИАЭП»

5.2 Исполнителем работ является организация, сертифицированная для данных работ заводом изготовителем оборудования.

### 6. Обязанности Исполнителя.

6.1 Выполнять нижеперечисленные работы в полном объеме, качественно и установленные сроки.

6.2 Выполнить откачку элегаза из выключателя до транспортного давления;

6.3 Вести надзор за демонтажом выключателя в ячейке №15 ОРУ-500 кВ;

6.4 Руководить работами по транспортировке выключателя из ячейки 15 в ячейку 21 ОРУ-500 кВ;

6.5 Вести надзор за монтажом выключателя в ячейке №21 ОРУ-500 кВ;

6.6 Провести проверку работоспособности выключателя (испытания).

6.6 Выполнить работы по наладке устройства синхронной коммутации типа Switchsynk F 236

6.7 Выполнить снятие характеристик выключателя, работающего с устройством синхронной коммутации.

### 7. Обязанности Заказчика.

7.1 Предоставить Исполнителю необходимую проектную документацию.

7.2 Обеспечить допуск шеф-персонала к месту выполнения работ и в действующие

электроустановки.

7.3 Обеспечить своевременную приемку выполненных работ.

7.4 Обеспечить своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями договора.

**8. Отчетная документация и порядок сдачи-приемки работ.**

8.1 Исполнитель после завершения работ предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в комплекте с протоколами испытаний и измерений выключателя, подписанный представителями Ростовской АЭС, ОАО «НИАЭП» и Исполнителя.

От Исполнителя:

От Заказчика:

Руководитель Дирекции по ЭТО и АСУ ТП

 А. М. Галкин

Начальник отдела по ЭМР АСУ ТП и ЭТО

 С.В. Курилов