

Утверждаю:

Главный инженер ТЭЦ

Фёдоров А.Г.

«06» 04 2012г.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Восстановление фактурного слоя стеновых панелей, ремонт оконных откосов, окраска фасада здания АБК оси «А-Г», «1-3».

№ П.п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.	Ремонт штукатурки фасада по сетке $\delta=30\text{мм}$	М <sup>2</sup>	28
2.	Ремонт штукатурки оконных откосов	М <sup>2</sup>	32
3.	Очистка фасадов от старой краски вручную	М <sup>2</sup>	328
4.	Установка оконных сливов	М <sup>2</sup>	39
5.	Окраска фасада ПВХ краской за 2 раза	М <sup>2</sup>	714
6.	Штукатурка стен отдельными местами	М <sup>2</sup>	18
7.	Устройство инвентарных лесов с разборкой (11*70) - (110*1,5)	М <sup>2</sup>	665
8.	Погрузка строительного мусора с вывозкой на 6 км (28+32+18)*0,03*1,8	Тн.	4,2

Работа на открытой площадке действующего предприятия.

Ведущий инженер – строитель ТЭЦ:

О.Г.Романенко

Ведущий инженер по надзору за строительством ДАПФ

Д.А.Сырцева

Зам. начальника ТЭЦ по общим вопросам

А. В. Шелудченко