

ЧАСТЬ 3

Техническая часть

- 1. Наименование работ:** выполнение работ по ремонту, юстировке и исследованию набора образцовых мер емкости Р597 в количестве 19 мер с подставками и поверке мер по 1 разряду.
- 2. Перечень и объем выполняемых работ:** проведение работ по демонтажу набора мер Р597 и их юстировке с целью приведения емкости мер к требованиям технических условий (ГОСТ 6746-94), выполнение температурных тренировок отъюстированных мер для стабилизации их параметров, ремонт подставок для мер в количестве 5 шт., исследование стабильности емкости мер в интервале рабочих температур от 10 до 40 °С, определение частотной зависимости мер емкости при частотах до 100 кГц, поверка набора образцовых мер емкости Р597 в количестве 19 мер с подставками по 1 разряду в соответствии с требованиями методики поверки набора образцовых мер емкости Р597 и ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений».
- 3. Требования к отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче в процессе приемки работ:** протоколы исследований, свидетельство о первичной поверке с протоколом поверки, гарантийные документы.
- 4. Требования по объему и сроку предоставления гарантий качества услуг:** Исполнитель гарантирует что качество результатов выполненных Работ будет соответствовать требованиям настоящего Технического задания. Срок гарантий качества составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
- 5. Требования к исполнителю:** наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений на право поверки средств измерений электрических и магнитных величин, в соответствии с требованиями ПР 50.2.014-2002, выданный Агентством по техническому регулированию и метрологии.