

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора  
по безопасности и режиму

С.А. Зиновьев

" 21 " 08 2012 г.

## Дефектная ведомость

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Локальная смета Периметр охраняемой территории. Архитектурно-строительные решения</b>				
<b>Раздел Общестроительные работы</b>				
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 (под противоположное заглубление)	1000 м3	0,0691	
2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 (дополнительно к расценке 07-01-054-12, п.26)	100 м3	0,318	
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3	100 м3	1,209	
4	Бетонирование опор (дополнительно к расценке 07-01-054-12, п.26)	100 м3	0,268	
4.1	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	27,336	
5	Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м	3,58	
5.1	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	4,9404	
6	Опора заграждения "МАХАОН-стандарт" доработанная	шт.	450	
7	Панель сварная "МАХАОН-стандарт" ДАБР.301739.001-03	шт.	355	
8	Окраска по металлу за 2 раза каменноугольным лаком	100 м2	2,136	
9	Установка козырькового заграждения КЗР-125 САО-955V с армированной колючей лентой	100 м ограждения и козырька	20	
10	Комплект козырькового заграждения КЗР-125 САО-955V ДАБР.425.729.005	К-Т	21	
11	Армированная колючая лента АКЛ-955С ДАБР.425729.006 (1 бухта - 20 м)	бухта	100	
12	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 (дополнительно к расценке 07-01-055-1, п.37)	100 м3	0,029	
13	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3	100 м3	0,029	
14	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,002	
14.1	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,204	
15	Бетонирование опор (дополнительно к расценке 07-01-055-1, п.37)	100 м3	0,027	
15.1	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	2,754	
16	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических	100 шт.	0,01	
16.1	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,291	
17	Ворота распашные двустворчатые 6,0 м "МАХАОН-стандарт" ДАБР.425711.010	шт.	1	
18	Замок механический "Каскад-4"	шт.	1	
19	Крепление спирали АКЛ-955П на кронштейны ворот	100 м ограждения и козырька	0,06	
20	Армированная колючая лента АКЛ-955П ДАБР.425729.016 (1 бухта - 12 м)	бухта	1	
21	Монтаж фиксаторов створок ворот	т	0,0039	
21.1	Стоимость металлоконструкций фиксаторов	т	0,0039	
22	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3	0,385	
23	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	3,85	
24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	1,75	
24.1	Песок природный для строительных работ средний	м3	192,5	
25	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	17,5	
26	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	15	
27	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 К=2 до толщины 4 см	100 м2	15	
28	Знак "Запретная зона. Проход запрещен"	шт.	41	
29	Знак "Запретная зона. Проезд закрыт"	шт.	1	
30	Укладка стальных водопропускных труб диаметром 100 мм	км	0,016	
31	Труба 100х4,5	м	16	

Исполнитель:

Главный специалист отдела физической защиты

В.А. Драгунов